

Journal of **RANDEC**

巻 頭 言 廃棄物の後始末が意識されること

技術報告

新型転換炉原型炉ふげんの廃止措置状況 日立教育訓練用原子炉(HTR)の廃止措置の全体概要及び排気筒等の解体について 福島第一原子力発電所の廃炉に向けた放射線分布の可視化技術の現状と課題

研究報告

常温乾式磁力選別システムによる放射性セシウム汚染土壌の分級・減容化技術

総 説

除去土壌等減容化・再生利用技術研究組合の取り組みについて 諸外国の発電炉の廃止措置戦略及び実績 第2回ドイツの主要な廃炉プロジェクトの概況と特徴

速 報 原子力発電所におけるドローン運用とN-Visageシステムによる線量評価技術の展開





RANDEC

RANDECは、原子カバックエンドの確立に向けた 技術の調査・研究及び普及・啓蒙活動等の下記の 公益目的事業を行っています。

国内の研究施設等廃棄物の集荷・保管・処理事業の確立

デコミッショニング及び放射性廃棄物処理処分に係わる調査・研究

福島県及び関東一円の環境回復に関する技術開発

原子カバックエンドに係わる研究成果の普及

これらの事業を通し、わが国の科学技術及びエネルギー事業の振興に寄与しています。



デコミッショニング技報

第59号 (2019年3月)

次一 - 目

技術報告

研究報告

総 説

諸外国の発電炉の廃止措置戦略及び実績

第2回ドイツの主要な廃炉プロジェクトの概況と特徴51宮坂靖彦、榎戸

速 報

Journal of RANDEC

No. 59 Mar. 2019

CONTENTS

Technical Report

Status of Decommissioning of FUGEN Decommissioning Engineering Center	2
Hiroaki TAKIYA, Kenta ARATANI, Yuto AWATANI, Masahiro ISHIYAMA	
Masashi TEZUKA and Hiroyuki MIZUI	

General Overview of Decommissioning Measures and Demolition	
of Exhaust Stack, etc. of Hitachi Training Reactor (HTR)	13
Yuko SUZUKI, Hideho GAMO, Kazumasa NAKAMURA and Mitsuhisa TAKESHITA	

Current Status and Issues of Visualization Technology of Radiation	Distribution	
for Decommissioning of Fukushima Daiichi Nuclear Power Station		24
	Yuki SATO and Tatsuo TORII	

Research Report

Normal-Temperature Dry Magnetic Separation System : Technology for Classifying	
and Reducing Volume of Soil Contaminated with Radioactive Cesium	31
Yusuke SATO, Koji IWATA, Michio SATO and Yoshiharu MITOMA	
Activities of Technology Research Association for Volume Reduction and Recycling	
of Waste and Removed Soil	43

Kazuro SATO

Technical Review

Strategy and Experiences of Decommissioning Projects of Nuclear Power Plant in Overseas	
(2) Overviews of the Representative Projects of NPP Decommissioning in Germany	51
Yasuhiko MIYASAKA and Yuji ENOKIDO	

Rapid Communication

Operations of Drone at Nuclear Power Stations and Development	
of Dosimetric Evaluation Technology using N-Visage Systems	66
Syohgo HARADA, Daisuke SAITO, Akihiro ISHIKAWA and Minehito KOBAYASHI	

Status of Decommissioning of FUGEN Decommissioning Engineering Center

Hiroaki TAKIYA, Kenta ARATANI, Yuto AWATANI, Masahiro ISHIYAMA, Masashi TEZUKA and Hiroyuki MIZUI

J. RANDEC, No. 59 (Mar. 2019), page $2\sim 12,\ 16$ Figures, 4 Tables

FUGEN Decommissioning Engineering Center received the approval of the decommissioning program in 2008 and have been progressing the decommissioning. The first phase of decommissioning (Heavy Water and Other System Decontamination Period) finished in May 2018 and FUGEN has entered into the second phase of decommissioning (Reactor Periphery Facilities Dismantling Period). This report outlines the results obtained in the first phase of decommissioning of FUGEN.

General Overview of Decommissioning Measures and Demolition of Exhaust Stack, etc. of Hitachi Training Reactor (HTR)

Yuko SUZUKI, Hideho GAMO, Kazumasa NAKAMURA, and Mitsuhisa TAKESHITA

J. RANDEC, No. 59 (Mar. 2019), page $13\sim23,\;30$ Figures, 5 Tables

Hitachi Training Reactor (HTR) is a research reactor, which has achieved initial criticality in 1961 and has finished its operation in 1975. The main facilities such as the reactor core and reactor cooling system were dismantled as soon as the operation was completed, and the demolition waste continues to be stored in the reactor building. In the original plan, waste immediately after the radioactive was discharged, all the remaining buildings and radioactive concrete near the core were supposed to dismantle. However, by changing the plan, the radioactive waste is stored for a long time in the reactor building until its destination is decided, and in order to reduce the control area, unused buildings and exhaust stack are decided to disassemble. This report describes the details of the HTR decommissioning project.

Current Status and Issues of Visualization Technology of Radiation Distribution for Decommissioning of Fukushima Daiichi Nuclear Power Station

 $\label{eq:Yuki SATO and Tatsuo TORII J. RANDEC, No. 59 (Mar. 2019), page 24 \sim 30, 7 \\ Figures$

After the accident occurred at the Tokyo Electric Power Company Holdings' Fukushima Daiichi Nuclear Power Station in 2011, the demand for visualization of spatial distribution of radioactive substances has increased, and the development of radiation imagers called gamma cameras has been advanced. Unlike pointlike measurements by survey meter, gamma camera that can recognize volumetric sources without overlooking even the existence of radioactive substance seems to be developed and used more and more in the future. In order to smoothly carry out the decommissioning of the Fukushima Daiichi Nuclear Power Station, it is important to downsize such equipment and measure the radiation distribution by remote operation. Here we describe the current situation and issues, mainly on the research using Compton camera that we have used inside and around the Fukushima Daiichi Nuclear Power Station.

Normal-Temperature Dry Magnetic Separation System : Technology for Classifying and Reducing Volume of Soil Contaminated with Radioactive Cesium

Yusuke SATO, Koji IWATA, Michio SATO and Yoshiharu MITOMA J. RANDEC, No. 59 (Mar. 2019), page 31 \sim 42, 23 Figures, 4 Tables

Soil contamination with radioactive material occurred in a wide area due to the accident at the Tokyo Electric Power Company's Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant after the Great East Japan Earthquake occurred on March 2011. As part of decontaminating the soil contaminated with radioactive material, surface soil was removed. However, this decontamination activity generated an enormous amount of contaminated waste soil (approximately 20,000,000 m³). To reduce the volume of the contaminated waste soil, we have pursued the development of a normal-temperature dry magnetic separation system. This system is composed of a magnetic separating unit and functional magnetic iron powder, and accordingly does not generate waste water. We evaluated the classification characteristics of the system by using contaminated waste soil collected from multiple locations. We thereby confirmed that the system, which is small enough to be carried in a 4-ton truck, is capable of performing high-speed classification (throughput speed: 1.0 ton/h) with low power consumption. This fact shows that the volume of contaminated waste soil can be reduced by using the system.

Activities of Technology Research Association for Volume Reduction and Recycling of Waste and Removed Soil

Kazuro SATO

J. RANDEC, No. 59 (Mar. 2019), page $43 \sim 50,\ 8$ Figures

In order to remediate the environmentally polluted area caused by radioactive materials discharged by the TEPCO Fukushima No. 1 nuclear power plant accident, decontamination was implemented in the municipalities in Fukushima and surrounding prefectures. Because the volume of the waste and removed soil is so vast, it has been required to reduce the volume and to recycle those. In aim to develop efficient and effective technologies applied to the "Technology requirement, an association called Research Association for Volume Reduction and Recycling of Waste and Removed Soil" was established. This paper describes an outline of the association and its on-going demonstration projects, entrusted by the Ministry of the Environment, on recycling of the waste and soil.

Strategy and Experiences of DecommissioningProjects of Nuclear Power Plant in Overseas(2) Overviews of the Representative Projects ofNPP Decommissioning in Germany

Yasuhiko MIYASAKA and Yuji ENOKIDO J. RANDEC, No. 59 (Mar. 2019), page $51 \sim 65, \; 5$ Figures

In this report introducing "the decommissioning strategy and performance of power generation reactors in overseas", we will focus on Germany as the second article, following the first of the U.S. In Germany, the country had promoted nuclear power generation as a master card for resolving air pollution caused by fossil fuels, but as a result of two major power plant accidents, it decided to withdraw from all nuclear power plants in August 2011. Of the 36 nuclear reactors constructed, as of February 2019, seven have continued to operate, 13 are proceeding to the final stage of decommissioning measures, and the remainder are scheduled to continue decommissioning activities. The decommissioning measures of most power reactors complete in about 15 years by the immediate dismantling option. Through technological development, safety and stepwise decommissioning work has been carried out and radioactive waste is minimized by decontamination and recycling. However, the increase and long-term storage of radioactive waste in decommissioning facilities become the burden for operators and repository.

In this report, we select 5 nuclear power stations such as Gundremingen A, etc. as the main German projects and overview the achievement of decommissioning, and also present the decommissioning activities of 5 NPPs such as KWB whose decommissioning licenses have been recently granted.

Operations of Drone at Nuclear Power Stations and Development of Dosimetric Evaluation Technology using N-Visage Systems

Syohgo HARADA, Daisuke SAITO,

Akihiro ISHIKAWA and Minehito KOBAYASHI J. RANDEC, No. 59 (Mar. 2019), page $66 \sim 73$, 17 Figures, 5 Table

A drone can make various quick observations in areas where workers do not enter. Hence, ATOX has developed and operated primarily for measurements outside the building in Tokyo Electric Power Company's Fukushima Daiichi Nuclear Power Station, and is developing and verifying to use the drone in dosimetry in the building. Radiation data obtained by the drone and remote equipment will be combine with a dose measurement / analysis system of CREATEC, "N-Visage system" in order to grasp the radiation dose mapping and contamination situation in the building, and to promote effective and efficient work planning of dose reduction and radiation environmental improvement.

廃棄物の後始末が意識されること



国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 高速炉・新型炉研究開発部門 大洗研究所長

塩月 正雄

幼少のころ一般家庭において生ゴミは庭に埋め、自宅で可燃物を焼却するなど、生活者自らが処分まで 手掛ける生活系ゴミの範囲は広かった。農家では家畜の糞や刈り取った草等を肥料にするなど、理想に近 い分別やリサイクルがなされるのが当たり前であった。1960年頃までは、わが国のゴミ総排出量は1,000 万トン未満であり、土砂、せともの、灰、木材及びわら類が半分以上を占めていた。

昨今では、自治体ごとにゴミの分別収集が浸透し、資源回収なども積極的に行われることにより、2000 年以降のゴミ総排出量は継続的に減少してきているものの、2016年度における総排出量は4,317万トン(東 京ドーム約116杯分)に達し、これは国民ひとり1日当たり1kg弱の廃棄物を発生していることに相当して いる。ゴミの内訳は、生ゴミ、紙及びプラスチックが約8割を占め、特に容器包装ゴミの割合が全体の半 分以上である。

多くの人にとって生活系ゴミの意識は"収集"までであり、その後のゴミの行き先については担当する 自治体や事業者の責任に任せている感がある。したがって、不可欠と分かっている焼却施設や最終処分場 でさえ迷惑施設の代表となっている。ゴミの3R (Reduce, Reuse, Recycle)や廃棄物関連施設の計画的整 備等のゴミ対策を一層発展していくためには、制度整備や費用負担等の仕組み導入のみならず、生活者や 企業が改めて廃棄物の後始末について意識することが求められると考える。

筆者は30年以上にわたり放射性廃棄物処理処分に関わらせていただき、ライフワークと自認している。 現在、所属する研究所において開設以来50年にわたり蓄積してきた放射性廃棄物の全容を把握し、これら を最終の後始末である埋設処分まで見据える取り組みを所全体で進めている。長らく原子力研究開発の部 署においては、研究や施設保守等に伴い発生する放射性廃棄物は廃棄物処理担当部署に渡すまでが責任の 範囲であり、その後に対する意識は乏しかったと思われる。そのため、廃棄物発生時における汚染・非汚 染部の区分や廃棄体化を見通した化学物質の分別、最終処分に必要となる主要核種の含有量情報等の整備 などへの配慮は不十分であったと言わざるを得ない。

原子力機構では、バックエンドロードマップに基づき、原子力施設の廃止措置及び廃棄物処理処分等を 着実に進める計画である。廃止措置に伴い発生する放射性廃棄物の量は、施設が稼働した数十年間に発生 した累積量にほぼ匹敵すると見積もられている。放射性廃棄物のエンドステートは「安全な埋設処分」と 明確である。後始末を意識した廃棄物発生段階からの取り組みは、バックエンド業務を効率的かつ実効的 に進めるためのみならず、今後の研究開発を円滑に進めていく上でも不可欠と認識している。各研究開発 の部署において、発生段階から廃棄物のエンドステートを意識して分別や情報整備等を確実に進め、今後 のバックエンド業務を可能な限りスマートに進めていきたい。組織規模でのこのような取り組みはRI・研 究所等廃棄物埋設事業の進展にも繋がっていくものと信じている。

新型転換炉原型炉ふげんの廃止措置状況 \$ \$ \$ 啓晃*、荒谷 健太*、粟谷 瀧谷 悠人* ۱ ۲ 石山 正弘*、手塚 将志*、水井 宏之* ۱ Status of Decommissioning of FUGEN Decommissioning Engineering Center Hiroaki Takiya*, Kenta Aratani*, Yuto Awatani* ۱ ۱ Masahiro Ishiyama*, Masashi Tezuka* and Hiroyuki Mizui*

新型転換炉原型炉ふげんは、2008年2月に廃止措置計画の認可を受け、廃止措置に取り組んでいる。 2018年3月に廃止措置の第1段階(重水系・ヘリウム系等の汚染の除去期間)を終了し、現在第2段階 (原子炉周辺設備解体撤去期間)に移行している。本報告では、新型転換炉原型炉ふげんの廃止措置の第1 段階における成果(タービン系設備の解体撤去作業における機械的及び熱的切断データや作業人工等の作 業管理データ、重水系・ヘリウム系等のトリチウム除去データ及び残留水量の推定手法、並びにその他の 解体撤去工事・汚染の除去工事の作業実績等)について紹介する。

FUGEN Decommissioning Engineering Center received the approval of the decommissioning program in 2008 and have been progressing the decommissioning. The first phase of decommissioning (Heavy Water and Other System Decontamination Period) finished in May 2018 and FUGEN has entered into the second phase of decommissioning (Reactor Periphery Facilities Dismantling Period). This report outlines the results obtained in the first phase of decommissioning of FUGEN.

1. 新型転換炉原型炉ふげんの概要

新型転換炉原型炉ふげん(以下、「ふげん」という)の施設概要をTable 1及びFig. 1に示す。

「ふげん」は、1978年に初臨界を達成して以来、 約25年間にわたる運転期間中、単一炉としては世 界最多となる772体のMOX燃料利用実績を有する とともに、自らの使用済MOX燃料から回収した プルトニウム (Pu)の再利用による核燃料サイク ルの輪を完結する等の核燃料のリサイクル実績を 有する。

その主要構造は、核燃料多様性を目指すため炉 型を重水減速沸騰軽水冷却圧力管型としたことか ら、原子炉本体は、重水を満たした縦型円筒状の ステンレス鋼製タンクに、燃料集合体を装荷する 2重管構造の圧力管224本が一定間隔で配列され た複雑かつ狭隘な炉心構造を特徴としている。

Table 1 Main specification of FUGEN plant

炉型	重水減速沸騰軽水冷却型(圧力管型)
熱出力	55.7万kW
電気出力	16.5 万 kW
総発電電力量	約219億kWh
運転期間	1978年3月~2003年3月(約25年間)
設備利用率	約62%
燃料の種類	ウラン酸化物(UO ₂) プルトニウム・ウラン混合酸化物(MOX)
MOX燃料装荷数	772体

*:国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 敦賀廃止措置実証部門 新型転換炉原型炉ふげん

(FUGEN Decommissioning Engineering Center, Sector of Tsuruga Decommissioning Demonstration, Japan Atomic Energy Agency)



Fig. 1 Schematic diagram of FUGEN plant

一方、炉心部のこれらの構造を除くと、冷却材 には軽水を使用しており、原子炉冷却系はタービ ン設備等を含めた系統構成や運転条件は沸騰水型 原子炉(BWR)と同様である。

2. 廃止措置の工程

「ふげん」の廃止措置は、2008年2月に認可を受け、2033年度までに完了する予定である。「ふげん」では、以下の通りに廃止措置全体を4段階の期間に区分している。廃止措置計画の概要を Fig. 2に示す。

	重水系・ヘ	第1段階 リウム系等の汚染の	除去期間	第2段隋 原子炉周辺 解体撤去韩	者 設備 期間	第3段 階 原子炉本体解体撤	去期間	第4段階 建屋解体 期間
年度	2008	~	2017	~	2022	~	2031	~2033
		使用	済燃料の搬	 出				
+	重水	搬出、トリチウム除	去	-		~2026年度		
土要な実				重	水系、	核燃料取扱設備の解体	;	
、施 事 項		原子炉冷却	却系施設、	」 計測制御系統	施設等	の解体		-
坝						原子炉本体の解	犐	
								建屋解体

Fig. 2 Overall program of FUGEN decommissioning

(1) 第1段階(重水系・ヘリウム系等の汚染の除 去期間)

重水系・ヘリウム系等の汚染の除去工事を行う とともに、この段階では施設内に使用済燃料を貯 蔵しているため、その貯蔵に係る安全確保のため の機能に影響を与えない範囲で、供用を終了した 放射能レベルの比較的低い及び汚染のない施設・ 設備の解体撤去工事を行う。これらの汚染除去工 事及び解体撤去工事を通じて、廃止措置工事に関 するデータ取得、経験・実績の蓄積を図る。

(2) 第2段階(原子炉周辺設備解体撤去期間)

原子炉領域の解体撤去において、原子炉周辺設 備への汚染拡大を防止するとともに、その工事の ための作業スペースを確保するために、原子炉周 辺設備の解体撤去工事を行う。この段階において も、施設内に使用済燃料を貯蔵しているため、そ の貯蔵に係る安全確保のための機能に影響を与え ない範囲で、供用を終了した放射能レベルの比較 的低い及び汚染のない施設・設備の解体撤去工事 を行う。この解体撤去工事を通じて、廃止措置工 事に関するデータ取得、経験・実績の蓄積を図る。

(3) 第3段階(原子炉本体解体撤去期間)

第1段階及び第2段階で蓄積した廃止措置工事 に関するデータ、経験・実績を活かすとともに、 遠隔解体装置を用いて放射能レベルが比較的高い 原子炉領域の解体撤去工事を行う。また、使用済 燃料の搬出が完了するまでは、使用済燃料の貯蔵 に係る安全確保のための機能に影響を与えない範 囲で、供用を終了した放射能レベルの比較的低い 及び汚染のない施設・設備の解体撤去を継続して 行う。使用済燃料の搬出完了後は、全ての施設・ 設備を解体撤去し、各建屋及び構築物の汚染の除 去工事を行い、管理区域を解除する。

(4) 第4段階(建屋解体期間)

廃止措置対象施設(汚染のないすべての地下の 建屋及び構造物並びに基礎を除く)をすべて解体 する。

3. 廃止措置工事の実施状況

「ふげん」の廃止措置は、2018年時点で第1段階 を終了し、第2段階に入っている。第1段階で は、主にタービン系設備の解体撤去工事と原子炉 本体を含めた重水系・ヘリウム系等のトリチウム 除去工事を実施した。この他に、原子炉冷却材浄 化系のブースターポンプ等の不放射性腐食生成物 の除染(以下、「CP除染」とする)及び解体撤去 工事と遮蔽冷却系の六価クロムを含んだ冷却水 (以下、「クロメート水」とする)の無害化処理作 業も実施した。

3.1 タービン系設備の解体撤去工事

廃止措置を安全かつ確実に進めるため、初期段 階において解体撤去物の処理や保管のスペース確 保が必須であり、既存建屋を有効活用した解体撤 去物の移動及び保管のスペースと廃棄物処理装置 の設置場所の整備を目的として、タービン系設備 の解体撤去を進めてきた。第1段階で解体撤去し たタービン系設備の範囲をFig.3、復水器の解体 撤去の工程をFig.4に示す。この解体撤去工事に おいて発生した解体撤去物は、「放射性廃棄物(レ ベル3)」が約67トン、「放射性物質として取扱う 必要のないものと推定されるもの(クリアランス 対象物)」が約1,129トン、「『放射性廃棄物でない 廃棄物』と推定されるもの」が約78トンであり、 総量約1,273トンであった。

タービン系設備の解体撤去工事は、設備の汚染 レベルが低いことから、在来技術及び切断工具類 の活用を基本とし、安全かつ経済的な方法で実施 した。本工事において、2基の復水器(A号機、 B号機)については、設備規模(約320トン/基)、 各々で約6,000本の冷却管やその他構造物を内包 する構造の複雑さ及び2基の構造の類似性に着目 し、比較評価のため種々の熱的・機械的切断工法 を採用し、切断速度や解体に要する作業工数等の 管理データを取得、整理した。この2基の復水器 の解体撤去を通して得られた管理データ、知見等 の一例を以下に示す。

(1) 鋼板を対象とした熱的切断データの取得 A復水器の下部胴底板(炭素鋼、厚さ22 mm)



Fig. 3 Dismantlement region of turbine system



Fig. 4 Dismantlement process of turbine system

の一定の範囲において、アセチレンガス切断機 (以下、「ガス切断機」とする)及びガソリン切断 機の切断データ(切断速度、消耗品の消費量、切 断面の状態等)の採取を行った。採取した切断 データの一例をTable 2に示す。

ガソリン切断機の切断速度は、ガス切断機の約 1.5倍であった。また、ガソリン切断機において、 一定の長さを切断するために必要な酸素ガスの消 費量は、ガス切断機の約1.8倍であった。一方で、 一定の長さを切断するために必要な燃焼ガス類の 消費量については、燃料単価に基づく燃料費で比

切断装置評価項目		7.	<u>セチレンガス</u> <u>切断機</u>	<u>ガソリン切断機</u>		
	装置設置	0	12分	0	12分	
切断データ	切断	0	0.174 m/分	0	0.259 m/分	
	ノロの除去	0	0.329 m/分	0	0.414 m/分	
消耗品 (燃料)	燃焼ガス	Δ	41,000円 (0.114 m ³ /m)	0	1,000円 (0.062 L/分)	
	酸素ガス	0	13,000円 (0.241 m ³ /m)	Δ	23,000円 (0.430 m ³ /m)	
	総費用	Δ	54,000円/m	0	24,000円/m	
7.00	適用可能な板厚		< 80 mm	0	< 300 mm	
ての他	ガスボンベの交換頻度	0	(基準)	Δ	頻繁	
全体評価(人件費+消耗品費)		0	基準値 (100%)	0	<u>60%</u>	

Table 2 Comparison results of cutting lower body of A-condenser

較すると、ガス切断機がガソリン切断機より約45 倍多く必要であった。また、切断によって生じる ノロは、ガス切断機の方が多く、かつ、強固に付 着しており、サンダーによるノロの除去(二次処 理)にはガソリン切断機を使用した場合の約1.3倍 の時間を必要とした。この他に、ガソリン切断機 はガス切断機より分厚い金属鋼板を切断すること が可能であり、ガス切断機に対するガソリン切断 機の切断速度比は金属鋼板の厚みの増加とともに 大きくなるという特徴を有する。

以上から、ガソリン切断機は、ガス切断機と比 べて約60%の費用で解体撤去が可能であり、多種 多様な形状を有する設備・機器の解体撤去への適 用性に優れている。ただし、酸素ガスの消費量を 考慮した場合、ガスボンベの搬出入及び運搬が頻 繁に必要であり、人件費の増加に伴う全体費用の 増加が懸念される。

(2)冷却管を対象とした機械的切断データの取得 2基の復水器の冷却管(真鍮、外径25 mm、肉 厚1.0 mm)の一定の範囲について、チップソー及 びダイヤモンドワイヤーソーを用いた切断データ (切断速度、消耗品の消費量等)の採取を行った。 冷却管束は、各復水器に2束あり、1束あたり 2,972本の冷却管で構成される。各切断工法の概 略をFig.5に示す。チップソーを用いた切断工法 (以下、「チップ切断」とする)では、冷却管を冷



Fig. 5 Schematic of two mechanical cutting methods for cutting heat exchanger tubes

却管支持板から1本ずつ引抜き、1mの長さで切 断した。ダイヤモンドワイヤーソーを用いた切断 工法(以下、「ワイヤー切断」とする)では、冷却 管支持板の間隔ごとに仕切板(鉄鋼材)を含めた 冷却管束1束を一括して切断した。採取した切断 データと冷却管束1束分の解体撤去に必要となる 費用の評価結果の一例をTable 3に示す。なお、 ワイヤー切断では、鋼管用ワイヤーを使用した。

チップ切断における冷却管の引抜きを含めた1 カットあたりの平均切断時間は、ワイヤー切断に おける1束分の切断時間から算出される1本1 カットあたりの平均切断時間の約16倍であった。 この切断速度と1本あたりの切断長(1本あたり の切断回数)から、チップ切断で冷却管1束分を 解体撤去するためには、ワイヤー切断の約7.5倍 の時間が必要になる。一方で、ワイヤー切断で は、ワイヤーが高価であり、その損耗も激しかっ たため、冷却管1束分の解体撤去に要する消耗品 の費用は、チップソーによる切断工法の約19倍で あると推定される。また、切断装置の購入費を含 めた冷却管1束分の解体撤去に要する総費用(作 業費用+初期費用)は、ワイヤーソーによる切断 工法がチップソーによる切断工法の約2.2倍にな ると推定される。

以上から、ワイヤー切断は、チップ切断と比べ て総費用では劣るが、工期の大幅な短縮に貢献す るとともに、作業の自動化及び遠隔化により作業 者の負担軽減や安全性向上が期待できると考えら れる。ただし、ダイヤモンドワイヤーソーの設置 には比較的広範な作業スペースを必要とするた め、他工程の効率が低下する懸念がある。

切断装置				<u>チップソー</u>	<u>ダイヤモンド</u> ワイヤーソー		
		装置設置		52,000分		7,000分	
作業	11- 果	切断	- î	(1.25分/カット*)	0	(0.08分/カット*)	
費用	消耗品 (チップ刃・ワイヤー)		0	420,000円	×	8,000,000 yen	
初期費用	目(切断装置	ー式の購入費)	0	50,000円	×	11,400,000 yen	
全体評	価(作業費用	1+初期費用)	0	基準値 (100%)	Δ	215%	

Table 3 Comparison Result of cutting heat exchanger tubes (2,972 tubes)

^{*} 冷却管1本を1カットするのに要する平均切断時間

(3) 2 基の復水器を対象とした作業工数の取得

2 基の復水器について、その構造の類似性に着 目し、A号機の胴板及び内部構造物(冷却管と冷 却管支持板を除く)にはガソリン切断、冷却管に はダイヤモンドワイヤーソーを、B号機の胴板及 び内部構造物にはアセチレンガス切断、冷却管に はチップソーを適用し、冷却管支持板と基礎コン クリートには共通してそれぞれエアープラズマ切 断とダイヤモンドワイヤーソーを適用して、両復 水器の解体撤去に係る作業人工数を取得し、適用 する解体工法による作業工数の差異を評価した。 各部位の切断に使用した切断工具及び採取した作 業人工数をTable 4に示す。

A号機の解体撤去に要した総作業人工数は、B 号機より約10%低減された。B号機の解体撤去は A号機に先行して実施しており、A号機の解体撤 去の作業手順、解体撤去物の分類や処理等につい てはB号機での知見を反映した。このため、A号 機の作業人工数を低減できたのは、切断工法の違 い(切断装置の設置時間や切断速度等)に加えて、 先行解体したB号機の知見を反映したことによる ものと考えられる。

Table 4 Man-hour for dismantling A- and B-condensers
--

		++++	重量	作業者[人・時]		時]
/	刘承彻	主な切断方法	(重量比)	責任者	-#2	合計
	胴板・内部構造物	ガソリン切断	170.3トン (64.7%)	197.3	4494.4	4691.7
	冷却管	ダイヤモンド ワイヤーソー	53.5トン (20.3%)	168.5	2102.9	2271.4
A亏愧	冷却管支持板	エアープラズマ切断	5.6トン (2.1%)	0.7	187.2	187.9
	基礎コンクリート	ダイヤモンド ワイヤーソー	33.9トン (12.9%)	9.4	503.5	512.9
		合計	263.5トン	376.0	7287.9	7663.9
	胴板・内部構造物	アセチレンガス切断	172.2トン (64.8%)			
0.5.46	冷却管	チップソー	53.8トン (20.2%)	833.5*	7194.8*	8028.3*
日可保	冷却管支持板	エアープラズマ切断 (13.0%)	小切断 170.3 トン (64.7%) 197.3 4494.4 Eンド -ソー 53.5 トン (20.3%) 168.5 2102.9 ズマ切断 (2.1%) 0.7 187.2 Eンド -ソー (2.1%) 9.4 503.5 合計 263.5 トン (12.9%) 9.4 503.5 方台計 263.5 トン (20.2%) 376.0 7287.9 ガス切断 172.2 トン (20.2%) 833.5* 7194.8* ズマ切断 34.5 トン (13.0%) 69.6 420.7 たい 54.6 トン (2.0%) 69.6 420.7 合計 266.0 トン 903.1 7615.5			
	基礎コンクリート	ダイヤモンド ワイヤーソー	5.4トン (2.0%)	69.6	420.7	490.3
		合計	266.0トン	903.1	7615.5	8518.6

^{*} 個々の作業としてデータ取得していないため、合計数として記載

3.2 重水系・ヘリウム系等のトリチウム除去工事 カランドリアタンクを含む重水系・ヘリウム系 は、運転中のn-γ反応により重水中に生成された トリチウムによって汚染されている。重水中のト リチウム 濃度は、運転終了時点において約 2.6×10⁸ Bq/cm³まで上昇した。汚染形態として は、主に水分子として存在するトリチウムと機 器・配管類の内面の酸化皮膜中の結晶水として存 在するトリチウムが考えられる。

これらの設備を大気開放する場合、Fig.6と Fig.7に示すように、環境へのトリチウム放出を 抑制するためにビニルシートを二重にしたクリー ンハウスやトリチウム除去用換気系を設置すると ともに、トリチウムによる内部被ばくを低減する ためにトリチウム防護具(エアラインマスク及び トリチウム防護服)及び厚手のゴム手袋(2重) を着用しなければならず、作業性が極めて悪い。 そのため、これらの設備の解体撤去に先立って、 トリチウムによる内部被ばくリスク、環境へのト リチウムの放出量及び解体廃棄物中のトリチウム 含有量を低減するとともに、作業性を確保するた め、これらのトリチウム除去を行う必要がある。 このトリチウム除去工事は、2008年度から開始



Fig. 6 Overview of tritium work control



Fig. 7 Work with tritium protection gear

し、2017年度に完了した。ここでは、その工事の 方法とその作業において直面した課題に対する取 り組みを概説する。

(1) トリチウム除去方法

「ふげん」でのトリチウム除去工事は、①重水の 抜き出し、②重水の抜き出し後に系統内に残留し ている重水(以下、「残留トリチウム水」とする)の 回収、③酸化皮膜中のトリチウムの低減の3ス テップで構成している。

ステップ①では、ドレン操作や配管等の切断・ 穿孔によって、系統から重水を抜出した。これに よって回収された重水については、ステップ②に おいて回収された残留トリチウム水の一部と合せ て、2014年4月までに「ふげん」の施設外への全 量搬出を完了している。

ステップ②では、系内に乾燥した空気を送るこ と(以下、「通気乾燥」とする)及び系内の空気を 排気して真空にすること(以下、「真空乾燥」とす る。)によって、残留トリチウム水を水蒸気として 取出し、コールドトラップで回収した。ここで は、系統全体を一括して通気乾燥や真空乾燥する ことは困難であるため、系統の容積や設備の設置 場所等を考慮して、複数のブロックに分割して残 留トリチウム水の回収を行った。なお、このス テップでは、大きな2つの課題に直面した。1つ 目は、通気乾燥において、トリチウム除去対象設 備が狭隘箇所にあるために、従来使用してきた固 体吸着剤を用いた大型の除湿ロータ式トリチウム 除去装置が使用できないことである。2つ目は、 トリチウム除去工事の工程を管理するために、対 象設備内の残留トリチウム水の量を推定する必要

ステップ③では、ステップ②で分割したブロッ クごとに、空気中の水分との同位体交換等によっ て酸化皮膜から放出されるトリチウムを含んだ系 内の空気を外気で置換すること(以下、「空気置 換」とする)によって、酸化皮膜中のトリチウム の放出を促して、その低減を行った。このステッ プ③は、解体作業時にトリチウムによる内部被ば く低減のための防護等(保護具着用)が軽減でき る放出レベルとなる(すなわち、系統が開放され た状態で、作業エリアのトリチウム濃度がトリチ

があることである。

ウム防護服着用レベルの8×10⁻¹Bq/cm³未満又 はエアラインマスク着用レベルの8×10⁻²Bq/cm³ 未満となる)まで継続した。

(2) 小型可搬式トリチウム除去装置の適用

狭隘箇所にある設備のトリチウム除去を行うた め、中空糸膜分離式のトリチウム除去装置^{1),2)} (以下、「膜分離式トリチウム除去装置」とする) を用いることとし、B-重水浄化塔を対象として 実系統への適用性を確認した。膜分離式トリチウ ム除去装置の外観をFig.8、その構成の概略を Fig.9に示す。本装置はW0.8m×H1.8m×D 0.6mのユニット2機で構成されており、従来の 除湿ロータ式トリチウム除去装置(W8.0m×H 3.6m×D6.2m)と比較して小型であり、移動が 容易である。本装置は、中空糸膜で水分を含んだ 空気を除湿して、露点-80°Cdp程度の乾燥空気を 供給することができる。中空糸膜では、真空ポン



Fig. 8 Gas separation membrane type dehumidifier with polyimide membrane film





プを用いてパージ側の圧力を処理側より高くする ことで、パージ側への水分移動(除湿)を行って いる。なお、本装置は、この真空ポンプを単独で 用いることで、真空乾燥も行うことが可能となっ ている。

B- 重水浄化塔と周辺配管の概略図をFig. 10に 示す。膜分離式トリチウム除去装置をB- 重水浄 化塔に閉ループで接続し、内部の空気を循環さ せ、当該装置の入口(戻り空気)と出口(送り空 気)の露点を観測した。なお、装置の運転は日次 作業として間欠的に実施した。戻り空気と送り空 気の露点の経時変化をFig. 11に示す。送り空気 の露点はスムーズに約-80°Cdpまで低下し、戻り空 気の露点の低下も観測され、本装置が所定の性能 を発揮しており、実系統への適用性が確認された。



Fig. 10 B-heavy water purification bed and surrounding pipes



Fig. 11 Result of tritium removal of B-heavy water purification bed and surrounding pipes

ただし、戻り空気の露点は比較的高い値を推移 しており、それまでのトリチウム除去の実績から 得られている残留トリチウム水の乾燥完了の目安 (戻り空気の露点が-20°Cdp以下であること)には 到達してない。これは、腐食生成物の除去に使用 していた樹脂に付着している残留トリチウム水が 原因であった。なお、この樹脂に付着した残留ト リチウム水は、通気乾燥では除去効率(水分の蒸 発速度)が悪いため、真空乾燥に切り替えて除去 した。

(3) 残留トリチウム水量の推定手法

実系統において残留トリチウム水量を直接測定 することはできないため、外気と残留トリチウム 水との熱のやり取りを考慮することで残留水量を 推定する手法を開発した。この手法では、通気乾 燥又は真空乾燥中に蒸発によって単位時間当たり に消費される熱量(Q₁ [J/min])が、作業中断後 に蒸発によって単位時間当たりに消費される熱量 (Q₂ [J/min])と残留水の温度上昇のために単位時 間当たりに消費される熱量(Q₈ [J/min])の和に 等しいと仮定した。それぞれの熱量は、推定する 残留水量をVとすると、以下の式により計算され る。

$$Q_1 = V_R \times L$$

$$Q_2 = L \times (M \times \Delta P \times V_E) / (R \times T_A)$$

 $Q_3 = S \times V \times \Delta T$

ここで、V_Rは単位時間当たりに系統から回収され る水の量 (g/min)、Lは水の蒸発潜熱(2,250 J/g)、 Rは気体定数(8.31 J/mol·K)、T_Aは周辺温度(K)、 Mは重水のモル質量 (g/mol)、V_Eは系統容積(m³)、 Δ Pは単位時間当たりの系統内の水蒸気圧の増加 量 (Pa/min)、Sは水の比熱(4.2 J/g·K)、 Δ T は単位時間当たりの残留水の温度上昇値(K/min) である。また、実系統では、残留水の水温を直接 測定することはできないため、系統内の水蒸気圧 が飽和水蒸気圧となるように系内を真空引きで減 圧にすることで、以下のTetensの実験式³⁾を用いて 系統内の水蒸気圧(P[Pa])から残留水の水温(t [C])を推定した。

P=0. 611 × $10^{\frac{7.5t}{t+237.3}}$ × 10^{2}

本手法の適用性を確認するために、予備試験と

して模擬体を用いて推定条件と推定精度を確認した後、B-重水浄化塔に対して適用した。

予備試験では、Fig. 12に示す通り、所定量の水 を入れた200 ℓドラム缶と20 ℓペール缶に膜分離 式トリチウム除去装置を接続し、戻り空気の水蒸 気圧(すなわち、水温)がほぼ一定となるまで乾 燥空気を風量22 ℓ/min又は50 ℓ/minで通気し た。その後、通気を停止して系をそのままの状態 で保持し、水温を観測した。周辺温度と残留水の 水温との温度差と得られた推定精度との関係を Fig. 13に示す。その結果、周辺温度と残留水の水 温との温度差が大きくなる(すなわち、水分の除

①ドラム缶→ペール缶





Fig. 12 Schematic diagram of cold run for volume estimation of residual water in system



Fig. 13 Correlation between precision estimated residual water volume and temperature difference between surrounding area and water

去速度が大きい)ほど、推定精度は低くなった。 温度差が5℃以内の場合に、80%以上の精度で推 定することができた。したがって、残留水量を高 い精度で推定するためには、残留水の除去速度が 低い条件で行う必要がある。

B- 重水浄化塔を用いた実系統への適用性の確認では、残留トリチウム水の除去速度が低くなるように排気速度を調整して、膜分離式トリチウム除去装置で系内の水蒸気圧がほぼ一定となるまで真空引きした。その後、真空引きを停止して系をそのままの状態で保持し、水蒸気圧を観測した。この作業を3回実施した後、B- 重水浄化塔のトリチウム除去を完遂し、実際に回収されたトリチウム水量を測定した。3回の推定値は約11.11 ℓ、約12.69 ℓ及び約14.99 ℓであり、実際に回収されたトリチウム水量は約12.7 ℓであった。これより、本手法によって残留トリチウム水を80%以上の精度で推定することができ、実系統への適用性が確認された。

- 3.3 その他の解体撤去工事・汚染の除去工事
- (1) 原子炉冷却材浄化系のブースターポンプ等の CP除染及び解体撤去工事

本工事は、ブースターポンプ及び周辺機器・配 管を対象として、スポット的な汚染の除去手法の 開発と汚染拡大防止を考慮した解体撤去手順の検 証を目的として実施した。ブースターポンプ及び 周辺機器・配管の外観をFig. 14に示す。

前者については、Fig. 15に示すように、汎用品 (ドリル、フレキシブルシャフト、回転ブラシヘッ ド等)で構成された除染冶具を用いてスポット的 な汚染を有する配管を物理的に除染した。なお、



Fig. 14 Overview of a booster pump and the surrounding pipes

回転ブラシヘッドには、除染の進捗に応じて4種 類のヘッド(SUSワイヤーホイール、サンドペー パー状フラップホイール、砥石、PPホイール)を 順番に使用した。その結果、現位置における表面 線量当量率で0.27 mSv/hから0.065 mSv/hまで低 減することができたが、Fig.16に示すように、研 削跡は不均一であった。このため、除染効率の向 上のためには、回転ブラシヘッドの形状の改良等 が必要である。また、配管内面には黒褐色と茶褐 色の部分があり、黒褐色の部分は茶褐色の部分よ り高い汚染を有していた。これより、ファイバー スコープ等による目視方法によって汚染部位を推 定し、効率的に除染できると考えられる。

後者については、汚染の除去作業は解体撤去作 業前又は解体撤去作業中に実施する方法が考えら れるが、本工事では汚染の拡散防止と解体撤去時 の作業員の装備(呼吸保護具等)の軽減化のため に解体前除染を行うこととした。その結果、解体 作業時の被ばくを低減できる一方で、汚染状況に



Fig. 15 Physical decontamination tool for a pipe



Fig. 16 Inner surface of decontaminated pipe

応じた区域区分の変更及びそれに伴う作業エリア や資機材の除染等に工数を要することが確認され た。

(2) クロメート水の無害化処理作業

遮蔽冷却系の冷却水には、防錆剤としてクロム 酸カリウムが添加されており、約400 ppmの六価 クロムイオンが存在する。このクロメート水を処 分するために、「TFP(Toshiba Formic acid and hydrogen Peroxide method)還元法」を用いて有 害な六価クロムを三価クロムの形に無害化処理し た。TFP還元法は、pH調整剤としてギ酸、還元剤 として過酸化水素を使用した化学的還元処理法で あり、還元処理後の三価クロムを含むイオン成分 はイオン交換樹脂で吸着し、残ったギ酸と過酸化 水素は炭酸ガス、酸素及び水に分解できるため、 二次廃棄物が少なくなる特徴を有する。

第1段階において、系統から約54.1 m³のクロ メート水を抜き出して、その無害化処理を完了し ている。2018年度時点で、系統には約29.1 m³の クロメート水が残留していると推定される。この うち、約12.8 m³はドレン操作等により抜出しで きるが、残りの約16.3 m³は設備の構造的に抜出 すことができない。現在、この約29.1 m³のクロ メート水については、系統に残留するクロメート 水の六価クロム濃度が希釈等によって環境基本法 の環境基準(0.05 ppm以下)を満足するような処 理方法を検討している。

4. おわりに

「ふげん」は、廃止措置の第2段階に入り、原子 炉周辺設備の解体撤去工事に着手しており、第1 段階で得られた知見を反映して安全かつ合理的に 進めるとともに、廃止措置に関する管理データや 知見の取得を継続して行う予定である。また、原 子炉本体の解体撤去工事に向けて、遠隔解体装置 や解体用プールの設置等に関する検討を進めると ともに、2018年6月に開所した「ふくいスマート デコミッショニング技術実証拠点」⁴⁾を活用した 原子炉解体モックアップ試験を計画している。

また、クリアランス制度に関して、2018年8月 に国による「クリアランス測定・評価方法」の認 可を受けており、クリアランス対象物の測定・評価に着手したところである。現在、クリアランス認可申請の対象物であるタービン系設備の解体撤去工事から発生した放射能レベルが極めて低いと考えられる金属類(約1,100トン)の測定・評価を進めており、今後、国による「測定・評価結果」の確認を受ける予定である。

今後も、安全かつ合理的に「ふげん」の廃止措 置を進めていくとともに、国内外の学会や会議等 での成果の発信・普及に引き続き努めていく。

参考文献

- 1) Y. Asakura, M. Tanaka, H. Ogawa and S. Takami, "Design and evaluation of gaseous tritium recovery system using commercially available membrane type dehumidifier," *J. Nucl. Sci. Technol.*, 49 [10], 1018-1027 (2012).
- 2) 伊藤剛士,石川幸治,加藤剣一,他,"中空糸 膜分離式の小型可搬式除湿装置を用いた「ふげ ん」のトリチウム除去-(1)トリチウム水蒸 気用除湿装置の開発-,"日本原子力学会「2013 年春の大会」予稿集,K17,(2013).
- 3) O. Tetens, "Über einige meteorologische Begriffe," Zeitschrift für Geophysik, 6, 297– 309 (1930).
- 4) 松村壽晴, 佐野一哉, 寺内誠, "ふくいスマー トデコミッショニング技術実証拠点の整備一廃 止措置技術実証試験センター(仮称)ー,"デコ ミッショニング技報, 57, 65-74 (2018).

日立教育訓練用原子炉(HTR)の廃止措置の全体概要 及び排気筒等の解体について

鈴木 裕子*、蒲生 秀穂*、中村 和正*、竹下 光久*

General Overview of Decommissioning Measures and Demolition of Exhaust Stack, etc. of Hitachi Training Reactor (HTR)

Yuko Suzuki^{*}, Hideho Gamo^{*}, Kazumasa Nakamura^{*} and Mitsuhisa Takeshita^{*}

日立教育訓練用原子炉(HTR:Hitachi Training Reactor)は、1961年に初臨界を達成し1975年に運転 を終了した研究炉である。運転終了後に、原子炉冷却系統等の主要な設備の即時解体を実施し、原子炉建 屋にてその放射性廃棄物の保管を継続するとともに、原子炉建屋及び原子炉建屋周辺の建屋を維持してい る。当初の計画では、放射性廃棄物の搬出が完了次第、炉心領域の放射化コンクリートを含む全建屋を解 体撤去する計画であった。しかしその計画を変更し、放射性廃棄物はその搬出先が決定されるまで原子炉 建屋内で長期保管を行い、排気筒及びその他の原子炉建屋周辺の未使用建屋は解体することにより管理範 囲を縮小することとした。本報告では、その解体の詳細について紹介する。

Hitachi Training Reactor (HTR) is a research reactor, which has achieved initial criticality in 1961 and has finished its operation in 1975. The main facilities such as the reactor core and reactor cooling system were dismantled as soon as the operation was completed, and the demolition waste continues to be stored in the reactor building. In the original plan, immediately after the radioactive waste was discharged, all the remaining buildings and radioactive concrete near the core were supposed to dismantle. However, by changing the plan, the radioactive waste is stored for a long time in the reactor building until its destination is decided, and in order to reduce the control area, unused buildings and exhaust stack are decided to disassemble. This report describes the details of the HTR decommissioning project.

1. はじめに

۱

 ک ا

> 日立教育訓練用原子炉(HTR:Hitachi Training Reactor)は、1975年2月に運転を終了し、同年6 月に解体届を提出し、廃止措置を開始した。

> 廃止措置の工程は**Table 1**に示すとおりである。 運転終了後から、炉心部や系統設備等の主要部の 解体(この解体を「解体1」という)、解体1で発 生した放射性廃棄物の保管及び使用済燃料の搬出 を着実に進めていき、現在は、放射性廃棄物の搬

出が可能になる時期を待っている状態である。

当初は放射性廃棄物の搬出完了後に、炉心領域 の放射化コンクリートと原子炉建屋の解体を実施し、 廃止措置を完了する計画であったが、今回長期保管 を合理的に行うため、放射性廃棄物の搬出が完了す る前に、放射性廃棄物の保管に影響を与えない排気 筒等についての解体 (この解体を「解体 2」という)を 実施して、管理範囲を縮小し、これに引き続き原子 炉建屋と炉心領域の放射化コンクリートの解体を行う (この解体を「解体 3」という)計画へ変更を行った。

*:株式会社日立製作所 原子力ビジネスユニット 原子力事業統括本部 原子力事業技術センタ王禅寺センタ (Ozenji Hitachi Training Reactor Center, Nuclear Business Planning and Management Center, Nuclear Systems Division, Nuclear Energy Business Unit, Hitachi, Ltd.)

デコミッショニング技報 第59号 (2019年3月)

	解体 1	燃料 搬出	解体 2	解体 3
燃料	炉心から 取出し ・ 取出し 使用済燃料 保管プール で保管	燃料 搬出		
炉内構造物 及び 主要系統	解体			
生体遮蔽 炉心タンク	コンク リート 固化 コンク 炉心部 閉鎖		, ,	解体
排気筒	表面汚染密度測定		・解体	
希釈槽	管理区域解除		解体はつり片	
原子炉建屋 周辺の建屋	管理区域		解体	
放射性 廃棄物	-→ 保管		●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	 ▶ 廃棄物 搬出
原子炉建屋	廃棄物倉庫 に転用			→ 解体 — 検棄物 搬出

Table 1 Outline of decommissioning plan in Ozenji

以下、2章でHTRの経緯について述べたうえ で、3章において、解体1から解体3について報 告する。特に、2017年10月から2018年10月にかけ て実施した排気筒等の解体(解体2)については 詳細を紹介する。

2. 施設の経緯

HTR施設の経緯について以下に記載する。

2.1 運転開始から運転終了までの状況

HTRは純国産の研究炉で、当時の科学技術庁よ り交付された原子力平和利用研究費補助金を使用 して建設された。

1961年の初臨界後、安全研究のためのパルス運

転試験、国内初の脳腫瘍治療、原子力技術者の教 育訓練等に貢献し、所期の目的を達成し1975年に 運転を終了した¹⁾。運転中の炉心の様子を**Fig.1** に示す。

2.2 解体1終了時の状況

1975年の2月に運転を終了し、4か月後に「解体 届」を提出、1975年10月から炉心部や系統設備等の 主要部の解体に着手し、1976年4月に終了した。

解体1終了後は、解体1で発生した放射性廃棄物と使用済燃料の保管がHTRの主な業務となった。

2.3 使用済燃料搬出

解体1以降、約30年間保管してきた使用済燃料 を、2005年10月に事業所外へ搬出した。使用済燃



Fig. 1 HTR reactor core during operation

料を搬出したことにより、王禅寺センタにおける 廃止措置は大きく前進した。

2.4 放射性廃棄物保管

解体1以降、原子炉建屋での放射性廃棄物の保 管を現在も継続している。放射性廃棄物の搬出が 可能になるまでこの保管は継続される。Fig.2は HTRの原子炉建屋内の様子である。



Fig. 2 Radioactive wastes in reactor building

3. HTR施設の解体

本章では、原子炉運転終了直後に実施された解体1の紹介、解体2に関する詳細、将来実施する 解体3の事前評価など、現在実施中の事項につい て説明する。

Fig.3に炉心部、生体遮蔽、実験プールから構成される原子炉本体を示す。

3.1 解体1(1975~76)

解体1では、炉心部の固化・閉鎖工事、使用済 燃料を保管するための実験プールの改造工事、冷



Fig. 3 Top view and elevation of reactor body

却系・排水系等の主要系統の解体、原子炉建屋内を 除く全ての領域について管理区域の解除を行った。

炉心部の固化・閉鎖工事は次の様に実施した。 まず、燃料を取り出した後の炉心部分の制御棒や 計測系等の設備を解体撤去し、次にFig. 4のよう に炉心枠を取り出した。Fig. 5は設備や炉心枠を 取り除いたあとの炉心タンク内の様子である。黒 く見えるのは、炉心タンク材のアルミとコンク リートによるアルカリ腐食を防止するために、炉 心タンク底面より3mの高さまで施されたタール エポキシによる養生塗装である。この状態の炉心 部にFig. 6のとおりコンクリートを打設、Fig. 7の ようにコンクリートブロックを約1m積み重ね、 Fig. 8のようにコンクリートを打設し、炉心部を完 全に閉鎖した。

なお、水平実験孔等の生体遮蔽の貫通部には蓋 をして、解体3で解体する予定とした。

次に実験プールの改造工事について述べる。水 を張ったプール内に使用済燃料を保管するため、 水圧に耐えるよう炉心と実験プール間の壁厚を補 強し、使用済燃料保管プールに転用した。

閉鎖工事等が終了した炉心部、生体遮蔽、実験



Fig. 4 Dismantled core flame and cut upper grid



Fig. 5 Reactor core after removal of core flame



Fig. 7 Loading blocks in core tank



Fig. 8 Second solidification of core tank



Fig. 6 First solidification of core tank

プール全体をFig.9に示す。

解体した主要系統とは、冷却系、排水系、液体 廃棄物処理系、排気系、計測制御系、放射線管理 施設である。Fig. 10のように、ほぼ全ての機器・ 配管等を解体し、排気筒、希釈槽、数箇所の排水 配管は、解体3において原子炉建屋とともに解体



Fig. 9 Reactor body before and after dismantling 1

することした。

解体1終了後の施設の状況をTable 2に示す。

解体1では、汚染が確認された又は汚染のおそれがある領域については、壁・床のはつりやFig. 11に示すようなタイルの交換を行い、管理区域の 解除を行った。



Fig. 10 Dismantled piping and equipment

	項目	状况		
使用済燃料		実験プールを改造した使用済燃料 保管プールに保管		
炉心	》部	解体済		
核計	l装			
原子炉本	コンクリート固化 した炉心タンク	解体3で解体予定		
	実験プール	使用済燃料保管プールに改造した。 解体3で解体予定		
14	生体遮蔽	解体3で解体予定		
冷去	「系	解体済		
排水	《系	解体済		
液体廃棄物処理系		解体済 希釈槽は解体3で解体予定		
排気系		解体済 排気筒は解体3で解体予定		
計測制御系		解体済		
放射線管理施設		解体済		
原子炉建屋		除染、床タイルの交換後廃棄物倉 庫に転用 解体3で解体予定		
準備室等		除染、床面はつり後管理区域解除 解体3で解体予定		
屋外倉庫		除染、床面はつり後管理区域解除 解体3で解体予定		

Table 2 Situation after dismantling 1



Fig. 11 Changing tiles in the reactor building

3.2 解体2(2017~2018)^{2),3)}

解体2は、2017~18年にかけて実施した。1章 に記載のとおり、放射性廃棄物の保管に影響を与 えない箇所についての解体である。

放射性廃棄物の保管に影響を与えない箇所とし て、希釈槽、排気筒、準備室等、事務棟、屋外に 点在する倉庫等、を選定した。選定した部分は原 子炉建屋以外のほぼ全ての領域であることが Fig. 12からわかる。

特に排気筒はFig. 13のとおり放射性廃棄物を 保管している原子炉建屋に隣接しており、万が一 倒壊した際には原子炉建屋の屋根に損傷を与える 可能性があるため、解体を実施することとした。

(1) 廃止措置計画の変更

解体2にあたり廃止措置計画の変更申請は、二 回に分けて実施した。一回目は、排気筒や希釈槽 の解体を主としたもので、二回目は原子炉建屋内



Fig. 12 Layout of HTR



Fig. 13 Stack adjacent to reactor building

の放射性廃棄物の保管に影響を与えない準備室等 の解体を主としたものであった。

一回目の変更申請では、排気筒と希釈槽の解体 時期の変更と解体廃棄物の取扱について追加し た。原子力施設の解体においては、放射性廃棄物 の低減の観点から、放射性廃棄物でない廃棄物 (以下、NRという)の適用が重要である。排気筒 や希釈槽は、2005年8月及び2008年5月に原子力 安全・保安院が発行したNRの判別方法に関する ガイドライン^{4),5}によると、排気筒と希釈槽の内 面には放射性物質と接した履歴があるため、NR にできないと分類される。そのため、これらを解 体した廃棄物は、全て放射性廃棄物の扱いとなる が、放射性廃棄物低減の考え方に即して、放射性 物質と接していた履歴がある部分は放射性廃棄物 として扱い、その他の部分はNRとして分類でき るように措置することとした。

排気筒と希釈槽の解体を考慮して変更した廃止 措置計画では、解体廃棄物について発生区分に応 じた取扱い方法をTable 3の様に定義した。

Table 3 Classification and handling of dismantle waste²⁾

No.	発 生 区 分	解体廃棄 物の取扱い
1	汚染の恐れのある管理区域として使 用された(されている)場所であっ て、汚染の恐れのある箇所が分離さ れていないもの	RW CL
2	汚染の恐れのある管理区域として使 用された(されている)場所であっ て、汚染の恐れのある箇所が分離さ れたもの	NR
3	汚染の恐れのない管理区域として使 用された(されている)場所	NR

RW:放射性廃棄物として保管

CL: 放射性廃棄物として扱う必要の無い物として再利用あるいは産業廃棄物として処分

NR:放射性廃棄物でないものとして再利用あるいは産業廃 棄物として処分

この発生区分に応じた取扱方法の特徴は、過去 に管理区域解除を実施して、これから解体するも の、これから管理区域解除を実施して解体するも の両者に適用できるようにしたことである。ま た、過去に管理区域を解除した範囲の放射性物質 と接した履歴のある部分を「分離」するにあたっ ては、当該エリアを一時管理区域に設定し、万全 の備えを実施した。

また、解体2の計画にあわせて、保安規定には、 解体が問題なく進められるよう、解体に係る組織 の追加や解体の実施の手順について追記し、下部 規定に、放射性廃棄物でない廃棄物取扱要領を定 め、NRの判定に関する必要な手順を整備した。

(2) NRの判定

(a) 排気筒と希釈槽

排気筒と希釈槽はコンクリート構造物であり、 放射性物質と接した履歴がある部分の分離作業に あたっては、当該箇所がどの深さまでであるのか を確認をするために試料を採取して事前調査を実 施した。

事前調査においては、排気筒と希釈槽から微量 のCs-137及びCs-134が検出された。Cs-134とCs-137の比率と、周辺監視区域外のコンクリートか らもCs-137及びCs-134が検出されたことから、 フォールアウトの影響であると判断した。フォー ルアウトの影響がある場合でも対象物の放射能が クリアランスレベル以下である0.1 Bq/gを下回 れば、NRと判定できるため、その値を下回る深さ を調査することとした。そのため、Cs-137及び Cs-134のクリアランスレベルである0.1 Bq/g以 下となる深さを確認した。

排気筒においては全ての試料はクリアランスレ ベル以下であり、内面より1mm以上削ることに より放射性物質と接した履歴のある部分を分離可 能であると判断した。

希釈槽の壁面については、全てクリアランスレ ベル以下で、内面より1mm以上削ることとし、 床面については深さ3mmまでCs-137及びCs-134 の2核種合計でクリアランスレベル程度のフォー ルアウトの影響が確認されたため、3mm以上ま で削ることにより、放射性物質と接した履歴のあ る部分を分離可能であると判断した。

以上の判断に基き、放射性物質と接した履歴の ある箇所の分離を実施した排気筒と希釈槽は、 Table 3のNo. 2 である「汚染の恐れのある管理区 域として使用された(されている)場所であって、 汚染の恐れのある箇所が分離されたもの」に区分 され、NRと判定した。

(b) 入退域管理室

解体を計画した施設のうち、入退域管理室については、運転中の中央制御室を転用したものであり汚染の履歴の無い管理区域であった。Table 3のNo.3である「汚染の恐れのない管理区域として使用された(されている)場所」に区分され、その解体廃棄物をNRと判定した。

(c) 準備室等と屋外倉庫

準備室等と屋外倉庫については、解体1の際 に、汚染のおそれのある箇所については汚染の分 離がなされた記録が残っており、**Table 3**のNo. 2 である「汚染のおそれのある管理区域として使用 された(されている)場所であって、汚染のおそ れのある箇所が分離されたもの」に区分され、NR と判定した。

(3) 解体作業

ここでは各箇所の解体の詳細に付いて述べる。 (a) 排気筒

排気筒を解体するにあたり、まず、放射性物質 と接した履歴がある箇所の分離を実施し、次に排 気筒を切断した。

排気筒のはつり作業にあたっては、排気筒に覆 いを設置し、その中を一時管理区域に設定して、 線量限度告示に基く濃度限度による放射線管理を 実施した。

放射性物質と接した履歴がある箇所のはつり作 業を、解体工事のどの工程で実施するかについ て、排気筒切断後に地上にてはつり作業を行う選 択肢もあったが、排気筒内は1.2 m四方ではある が、何とか足場を組むことが可能であり、安全に 作業ができることから、分離作業は排気筒撤去前 に、排気筒内部に足場を組み、排気筒が直立した 状態で実施し、その後、排気筒を高さ方向に7分 割して撤去することとした。

汚染のおそれのある箇所が分離された排気筒 は、Fig. 14の様にあらかじめ排気筒上部にあけた 穴にチェーンを通しておき切断後クレーンで吊る ことができる状態にしてワイヤーソーにて切断し た。切断終了後はFig. 15のようにクレーンで 吊って地上まで移動させた。Fig. 16は地上に降 ろされた切断後の排気筒である。

この切断及び吊り下ろし作業を7回繰り返して

Fig. 17のように、排気筒を原子炉建屋の屋根と同じ高さとした。

なお、原子炉建屋と一体となっている排気筒の 下部については、解体3で行う原子炉建屋解体の 際に同時に解体する予定である。



Fig. 14 Cutting process of stack



Fig. 15 Dismantling process of stack



Fig. 16 Dismantled stack



Fig. 17 Stack before and after dismantling

(b) 希釈槽

希釈槽を解体するにあたり、まず汚染のおそれ のある箇所のはつりを実施し、次に希釈槽を解体 した。

希釈槽内表面は、希釈槽のオーバーフロー水位 以下の壁面から1 mm以上を、底面からは表面か ら3 mm以上を、約60 m²にわたってはつりにより 除去した。

Fig. 18は解体前の希釈槽である。あらかじめ 希釈槽にはFig. 19に示す飛散防止の覆いを設置 し、Fig. 20のようにはつり作業を実施した。はつ り作業が終了し放射性物質と接した履歴のある箇 所が分離された希釈槽を解体しFig. 21の状態と した。希釈槽のはつり片もドラム缶に収納し、放 射性廃棄物として原子炉建屋内での保管を開始し た。Fig. 22のうち5本が、排気筒と希釈槽のはつ り片を封入した100 ℓドラム缶である。

(c) 準備室等

準備室等とは、原子炉建屋の周りに配置された、旧電気室、旧排風機室、旧送風機室、廃液処 理室、旧準備室、旧RI取扱室、入退域管理室のこ



Fig. 18 Dilution pond before demolishing



Fig. 19 Enclosure above dilution pond



Fig. 20 Removing inside of dilution pond



Fig. 21 Site of dilution pond after demolishing



Fig. 22 Drums containing pieces removed from stack and dilution pond

とである。(2)(c) に述べた通り、NRと判定され たため、一般の建物を解体する扱いで解体を行う ことができた。

(d) アスベスト対策

HTRは、建設から50年以上経過している建物で あるため、アスベストが使用されている箇所があ ると予想された。そのため、解体前に事前調査を 実施した。解体対象となる建物の床、壁、天井の 部材並びに外壁・内壁仕上げ塗材、扉、窓枠周り のシール材、屋上防水シート等建物部材関連、さ らには解体対象建屋内の非放射性配管(空調ダク トを含む)に接続されたガスケット、保温材につ いてサンプリングを実施し、分析評価をおこなっ た。Fig. 23はそのサンプリングの様子である。 その結果、対象となるエリアでの部材を特定し、 解体作業着手前に撤去工事を実施した。

HTRにおけるアスベスト含有材は、解体作業時 に大規模な飛散が予想されるレベル1には該当せ ず、レベル2及びレベル3であり、大掛りなアス ベストの飛散防止対策の必要は無かった。

アスベスト除去工事に係る届出をはじめ、石綿 粉じん対策マスク(半面)、保護衣着用などの安全 管理、環境測定の実施、必要な産廃管理など、「石 綿障害予防規則」・「建築物の解体等工事に於ける 石綿粉じんのばく露防止マニュアル」等に基づき 石綿除去工事計画書を作成し、アスベスト除去に 必要な対策を講じて実行した。Fig. 24は廃棄方 法の一例で、二重にした袋詰めを実施している。

(e) 外構整備

解体2実施前は周辺監視区域の境界が建屋の壁 面となっていたため、新たにフェンスを設置した。 (f)入退域管理室



2階部分にあった入退域管理室の管理区域解除



Fig. 23 Preliminary survey of building outer wall material property



Fig. 24 Example of Disposal (double packaged waste)

を実施し、原子炉建屋への入口を一階に移した。 その際に入退域機能としてのハンドフットクロス モニタも移設した。

(g) 実績工程

解体2の実績工程をFig. 25に示す。今回の解体2には約1年を要した。解体区域の中に事務棟 も含まれていたため、周辺監視区域外に事務棟を 新築し、その後旧事務棟を解体した。

					-		1
主要項目	2016	年度	2017年度		2018年度		
	上期	下期	上期	下期	上期	下期	
変更申請		∇	申請	▽認可			
				▽申	 請 ▽認回] 	
解体撤去 工事				排気筒	笥、希釈槽 	膝染等	
				排気筒	奇、希釈槽 	、準備	室等の解体
				事	務棟建設		

Fig. 25 Schedule of the demolishing 2

3.3 解体3 (将来実施)

解体3は、容器に収納された放射性廃棄物を事 業所外搬出した後、原子炉本体や放射化されたコ ンクリート等を解体することをいう。2018年度現 在認可されている廃止措置計画では、解体3で発 生する解体廃棄物の物量は解体3の実施前に見積 もることとなっている。しかし、2018年10月に施 行された改正原子炉等規制法により、発生する廃 棄物量の見込みを、廃止措置実施方針に記載する 様になったため、放射化汚染物質の放射能分布と 発生する廃棄物量の見積りを実施した。

今回実施した計算を踏まえ、解体3の解体工法 の検討を実施していく予定である。

(1) 放射化計算

炉心、反射体、遮蔽体を含む原子炉周りの形状 及び炉心内中性子強度等を入力しDORTコード を用いて原子炉周りの中性子束の計算をした。

次に、上記で得られた中性子束に基づく各設備 での中性子束を求め、原子炉運転履歴、機器の主 要構造物の物質組成を用いて、ORIGEN-Sで主要 構造物の放射能濃度を算出した。

(2) 発生する廃棄物量の算出

解体3での解体対象である、原子炉建屋、原子 炉本体、生体遮蔽コンクリートについて建設当 時の図面と現地調査を基にし、材料の形状、寸 法、物質を入力した3D-CADモデルを作成した。 3D-CADモデルを用いて、当該部分の体積及び 物質の比重から、当該部分を構成する物質の物量 を算出した。

その当該部分を構成する物量と前述した放射能 濃度から、次のレベル区分毎に放射性廃棄物量を 算出した(L1:低レベル放射性廃棄物のうち放 射能レベルが比較的高い廃棄物、L2:低レベル 放射性廃棄物のうち放射能レベルが比較的低い廃 棄物、L3:低レベル放射性廃棄物のうち放射能 レベルが極めて低い廃棄物)。Fig. 26は、2020年 度末時点での原子炉本体のコンクリート部の放射 能濃度をレベル区分したものである。

Table 4は、今回算出した解体 3 を含みHTRの 廃止措置で発生する放射性固体廃棄物のレベル区 分に応じた物量(200 ℓ ドラム缶相当)をまとめ たものである。



Fig. 26 Radiation dose distribution map of reactor body and biological shield

Table 4 Quantity with contamination level of the radioactive waste in Ozenji ^{1,6}

	L1*2	L2*2	L3*2	クリアランス レベル以下 (放射性廃棄物
				でないもの含)
保管中	なし	約 10本	約500本	L3の一部が 該当する 可能性有り
解 体 3	なし	なし	約100本	約4400トン

*1 2017年度実施の評価。2020年までの放射能の減衰を 考慮したもの

*2 本数は200 ℓ ドラム缶換算の本数

4. まとめ

Fig. 27と**Fig. 28**は、解体 2 実施前後のHTRの 南側からの、**Fig. 29**と**Fig. 30**は、解体前後のHTR の北東側からの全景である。また、解体 2 を終了 したHTRの状況を**Table 5**に示す。このように、 HTRは原子炉建屋とその中にある放射化したコ ンクリート部分のみを残し、大部分の解体が完了 した。

また、保安規定を解体が可能なものへ変更し、 放射性廃棄物でない廃棄物取扱要領を整備したこ とで、将来の解体3を実施する準備も整った。

今後も安全かつ合理的に廃止措置を終了できる よう、業務を遂行していく。



Fig. 27 HTR from south side before demolishing



Fig. 28 HTR from south side after demolishing



Fig. 29 HTR from north east side before demolishing



Fig. 30 HTR from north east side after demolishing

Table 5 Situation after dismantling 2

	項目	状况			
使用済燃料		2005年に搬出			
炉心	》部	解体済			
核計	装	解体済			
原子炉本	コンクリート固化 した炉心タンク	解体3で解体予定			
	実験プール	使用済燃料保管プールに改造した。 解体3で解体予定			
14	生体遮蔽	解体3で解体予定			
冷去	系	解体済			
排水系		解体済			
液体	^国 廃棄物処理系	解体済			
排気系		解体済			
計測制御系					
放射線管理施設		解体済			
原子炉建屋		除染、床タイルの交換後廃棄物倉 庫に転用 解体3で解体予定			
準備室等		解体済			
屋外倉庫		解体済			

参考文献

- 1)蒲生秀穂,富永研司,青井正勝"王禅寺セン タ今昔物語,"日本原子力学会誌, Vol. 53, No.
 1 (2011).
- 2) 廃止措置計画変更申請, 平成29年9月11日認 可.
- 3) 廃止措置計画変更申請, 平成30年4月19日認 可.
- 4) "原子力発電所から発生する非放射性廃棄物 (放射性廃棄物に該当しない廃棄物)の判別方法 に関するガイドライン,"平成17年8月.
- 5) "原子力施設における「放射性廃棄物でない廃 棄物」の取扱について(指示),"平成20年5月 27日.
- 6) 廃止措置実施方針 平成30年12月25日公開.

福島第一原子力発電所の廃炉に向けた放射線分布の 可視化技術の現状と課題

佐藤 優樹*、鳥居 建男*

Current Status and Issues of Visualization Technology of Radiation Distribution for Decommissioning of Fukushima Daiichi Nuclear Power Station

Yuki SATO^{*} and Tatsuo TORII^{*}

2011年の東京電力ホールディングス(株)の福島第一原発で起きた事故後、放射性物質の存在を直感的 に把握できる放射線の可視化への要求が高まり、ガンマカメラと呼ばれる放射線のイメージング装置の開 発が進められてきた。サーベイメータ等による"点"の測定と異なり、放射性物質の存在を見落とすこと なく、"面"的にその広がりを認識できる装置は、今後ますます開発とその利用が進むと思われる。福島第 一原発の廃炉を円滑に進めるためには、このような装置の小型化と遠隔操作による測定が重要となる。こ こでは私たちが福島第一原発やその周辺で行なってきたコンプトンカメラを用いた研究を中心にその現状 と課題について述べる。

After the accident occurred at the Tokyo Electric Power Company Holdings' Fukushima Daiichi Nuclear Power Station in 2011, the demand for visualization of spatial distribution of radioactive substances has increased, and the development of radiation imagers called gamma cameras has been advanced. Unlike pointlike measurements by survey meter, gamma camera that can recognize volumetric sources without overlooking even the existence of radioactive substance seems to be developed and used more and more in the future. In order to smoothly carry out the decommissioning of the Fukushima Daiichi Nuclear Power Station, it is important to downsize such equipment and measure the radiation distribution by remote operation. Here we describe the current situation and issues, mainly on the research using Compton camera that we have used inside and around the Fukushima Daiichi Nuclear Power Station.

1. はじめに

 الله الله

 ک ا

> 2011年3月11日の東日本大震災に伴う東京電力 ホールディングス(株)の福島第一原子力発電所 (以下、「東京電力HD」、「福島第一原発」という) の事故から8年の歳月が流れ、環境中に飛散した 放射性物質の除染も進み、避難解除された地域も 拡大した。福島第一原発の構内も一般作業服で作 業可能なエリアが格段に多くなっている。除染に 伴い空間線量率の低減化が進んでいる証左と言え

よう。しかしながら、原子炉建屋をはじめとして 原子炉施設の建屋内には人が立ち入れない高線量 率の場所が少なくなく、未だ詳細な線量率分布が 明らかになっていない場所も存在する。

廃炉作業を円滑に進めるためには、高線量率を もたらす汚染密度が高い機器や瓦礫の撤去が不可 欠である。建屋内では床面や壁面、多数の機器や 瓦礫といった放射性物質が様々な箇所に飛散・沈 着しており、線量率が高い中で何が主要な汚染源 なのかを特定することにより、遮蔽の設置による

*:国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 福島研究開発部門 廃炉国際共同研究センター

(Collaborative Laboratories for Advanced Decommissioning Science, Japan Atomic Energy Agency)

周辺線量率の低減化や汚染源の除去が可能とな る。そのために放射性物質を可視化するという要 求が高まり、ガンマカメラと呼ばれる放射線のイ メージング装置の開発が進められ、市販されるよ うにもなっている。簡便に空間線量率や汚染の程 度が測定できるサーベイメータによる"点"の測 定と異なり、ガンマ線を放出する放射性物質を可 視化する装置があれば、放射性物質の存在を見落 とすことなく、"面"的にその広がりを認識できる。

このように、広い範囲を簡便に測定可能である ガンマカメラは福島第一原発建屋内における放射 性物質の可視化に有効であるが、高線量率環境で あるがために作業者の入域や長時間作業が困難で あり、かつ瓦礫の存在や照明がないというアクセ スの難しさから、高線量率環境で動作可能であ り、かつロボットに搭載可能な小型・軽量なガン マカメラの開発が求められていた。加えて、放射 性物質の分布を正確に把握するためには、測定が 実施された建屋内位置の推定や、測定環境周辺の 状態を把握することが必要となる。そこで日本原 子力研究開発機構(以下、「原子力機構|という)の 廃炉国際共同研究センターでは、放射性物質分布 を測定できる放射線イメージングセンサーとし て、大きな遮蔽体を必要とせずにロボットに搭載 可能な小型・軽量コンプトンカメラ(ガンマ線イ メージャーの一種)を開発し、その位置や周辺環 境を3次元的に把握して放射性物質の分布を立体 的に示そうと、福島第一原発の作業環境において 放射性物質の3次元可視化技術の研究開発に取り 組んでいる。本稿では、その技術と取り組みを中 心に現状と課題を紹介する。

2. 小型・軽量コンプトンカメラを用いた放射 性物質の可視化

前述のガンマ線イメージャーについて、ピン ホールカメラはコンプトンカメラと比較して放射 性物質の分布を比較的容易に再構成可能である。 しかし、ピンホールとなる小さな穴以外は重量物 の遮蔽に囲まれているため、その重量は数10 kg 以上となる。このため、建屋内を含む福島第一原 発サイト内へ容易に持ち込むことが難しく、可搬 性を持たせて様々な箇所を迅速に測定することは 困難である。加えて、作業者が立ち入ることが出 来ない高線量率環境の現場においても、重量が重いために遠隔機器に搭載して現場に導入することは困難である。

小型・軽量なコンプトンカメラの開発は、これ までに早稲田大学の片岡らと浜松ホトニクス(株)に よって研究開発されていた¹⁾。原子力機構ではこ の技術をベースに、現場に持ちこみやすく、ド ローンやクローラーロボットにも搭載可能な重量 1 kg未満まで小型軽量化したコンプトンカメラ を開発し、福島県内の帰還困難区域や福島第一原 発において、放射性物質分布を可視化する実証試 験を進めている。

Fig. 1に、開発したコンプトンカメラの外観を 示す。本装置は放射性物質から放出されるガンマ 線を測定するためのガンマ線センサーと、セン サー出力信号を処理するための信号処理基板及び 光学画像を取得するための光学カメラから構成さ れている。ガンマ線センサーは1.5 mm角の 15×15ピクセルのGAGGシンチレータが2層に なっており、主要な汚染源である¹³⁷Csからのガン マ線が1層目(散乱体)と2層目(吸収体)の各々 で相互作用した位置と、付与したエネルギーか ら、ガンマ線の飛来方向を特定する(Fig. 2)。

原子力機構では、この小型・軽量コンプトンカ メラを基盤としてドローンやクローラーロボット に搭載することによる遠隔放射線イメージング技 術の開発を進めている。さらに、レーザー光を利 用した測域センサーやフォトグラメトリで取得し た作業環境の3次元モデルに、放射性物質イメー



Fig. 1 A compact Compton camera composed of a gamma-ray sensor, signal-processing unit and an optical camera



Fig. 2 Schematic of the gamma-ray sensor of the compact Compton camera

ジを描画することによる放射性物質3次元可視化 に関わる技術開発も同時に進めている。

福島県内の帰還困難区域の屋外環境に飛散・沈 着した放射性物質の分布把握を目的とした取り組 みとして、上述のコンプトンカメラをドローンに 搭載した遠隔放射線イメージングシステムを(株)千 代田テクノルと共同で開発している²⁾。これまで に帰還困難区域の屋外環境において、上空から遠 隔にて、周囲に比べて汚染強度が高い箇所(ホッ トスポット)を可視化することに成功している。 Fig. 3(a) は、コンプトンカメラ搭載ドローンシス テムを用いて、高度約15mを移動飛行させて取得 した放射性物質分布図を、航空写真に重ね合わせ たものである。ホットスポットを赤色で示す仕様 としており、この結果では図中右側の道路上に ホットスポットを検知した。サーベイメータを用 いて作成した同エリアの線量率マップ(Fig.3 (b))と見比べると、開発したシステムが周囲に比 べて線量率の高いホットスポットを可視化できて いることが分かる。なお、帰還困難区域や里山と いった普段人が立ち入らないエリアでは、草木が 生い茂ったまま放置されていることも珍しくな い。このような環境では、サーベイメータを用い た地上の広域マッピングは長時間を要すると同時 に被ばく線量が増加し、さらには足元が悪く作業 者の安全に対するリスクも高まる。実際に、この エリア(面積約7000 m²)のサーベイには数時間以



Fig. 3 (a) Radiation image measured using the compact Compton camera mounted on a multicopter drone. Hot spots shows the high-dose rate region compared with surroundings. Line inside the radiation image is the flight route of the drone. (b) Dose-rate map created using a handheld survey meter. Splots show the dose rate measured on the ground surface.

上を要した。一方で、空から遠隔にて測定可能な 本システムを用いることにより、約20分という短 時間で遠隔にてホットスポットの可視化に成功し た。当然のことながら、このようなロボットを用 いた遠隔放射線イメージング技術は、福島第一原 発構内における放射性物質分布測定にも利用する ことができる技術である。

福島第一原発建屋内における放射性物質 分布可視化の実証試験

原子力機構は、東京電力HDの協力を得て、福 島第一原発サイト内部において小型・軽量コンプ トンカメラを基盤とした放射線イメージングシス テムの実証試験を行っている。上述のドローンを 用いたシステムによるサイト内屋外環境における 放射線イメージング試験に加えて、建屋内部にお ける放射線イメージング実証試験を進めている。

Fig. 4は、3号機タービン建屋内において、空間線量率が0.4~0.5 mSv/hといった従来のコン プトンカメラでは動作が困難な高線量率エリアに おいて、表面線量率が最大3.5 mSv/h程度のホッ トスポットの検知に成功したものである³⁾。この 結果は、光学カメラで取得した測定現場の写真 に、得られた放射性物質分布のイメージを重ねて 放射性物質(主として¹³⁷Cs)を可視化したもので あり、およそ数十秒程度の短時間でホットスポッ



Fig. 4 Measurement result of radiation imaging using the compact Compton camera. Strong contamination was detected on the hose located on the floor surface.

トをリアルタイム可視化したものである。

さらに、作業環境の3次元モデルをレーザーを 用いた測域センサーで取得し、ここにコンプトン カメラで取得したホットスポットのイメージを描 画することにより、実環境の寸法や外観を反映した 3次元の放射性物質分布図を作成した(Fig. 5)³⁾。 周囲に比べて汚染強度が高い2か所のホットス ポットが通路上に映し出されており、この分布図 を用いることによって作業環境中のホットスポッ トの位置を視認することができる。

続いて、小型・軽量コンプトンカメラを東京電 力HD所有の小型クローラーロボット(米国 iRobot社、パックボット)に搭載し、1号機原子 炉建屋内部のホットスポットを遠隔探知する実証 試験を実施した。この試験では、暗所である現場 環境の写真や動画を撮影するためにデジタルカメ ラ及びLEDライトもロボットに搭載した。ロ ボット及びコンプトンカメラの操作は、免震重要 棟から遠隔にて実施した。

試験の結果、Fig. 6示すように正面の奥にある 遮蔽板右側の隙間に、ホットスポットを映し出す ことに成功した⁴⁾。このホットスポットは、原子 炉建屋の深部からのガンマ線が遮蔽板の隙間から ストリーミングとして漏れ出していることが要因で あると考えられる。この測定では、作業員の容易な 立ち入りが困難な高線量率のエリア (> 1 mSv/h)



Fig. 5 Radiation distribution map created by superimposing radiation image and point cloud data measured using the Compton camera and a laser range finder, respectively



Fig. 6 Measurement results of the remote radiation imaging using Compton camera mounted on a crawler robot. Hotspot due to the gamma-ray streaming from a deep part of the reactor building was visualized.

においてロボットを走行させて測定を実施し、遠 隔で、かつリアルタイムにホットスポットを可視 化できることを実証した。

さらに、試験で取得した複数枚の写真(動画から抽出した静止画を含む)を組み合わせて、作業 環境の3次元モデルをフォトグラメトリ技術に よって仮想空間に構築し、ここにホットスポット のイメージを描画することを行った(Fig. 7)⁴⁾。 本手法は写真をもとに復元した現場の3次元モデ ルを用いることから、そこに写された機器や瓦礫 の状態といった現場環境を把握しやすい特徴を有 しており、放射性物質の位置を容易に視認するこ とができる⁵⁾。

今回、現場環境の3次元モデルを取得する手法 として、フォトグラメトリと測域センサーを紹介 した。フォトグラメトリは写真を用いた手法であ り、現場環境の様子を容易に把握できる。さらに は、市販のデジタルカメラを使用することがで き、3次元モデリングのためのソフトウェアもフ リーで入手可能なものもあることから、特殊な機 材が必要なく安価で実施可能であるというメリッ



Fig. 7 An image of the hotspot measured using the Compton camera is drawn on the 3D structural model created via photogrammetry.

トがある。しかしながら、暗所では写真撮影の質 が劣化し、これに伴い写真からの特徴点抽出がで きずに3次元モデルの質も劣化してしまう欠点が ある。一方で、測域センサーはフォトグラメトリ と比較して高精度な3次元モデルを取得できると ともに、写真撮影の質が劣化する暗所でも使用す ることができる。しかし、対象物の色情報を取得 できないため、フォトグラメトリと比較して現場 環境の様子の把握しやすさでは劣る。また、装置 が高額であるという欠点も有する。このように、 異なる特徴を有する技術について、互いの欠点を 相互に補いつつ放射線イメージング技術と統合す ることによって、より視認しやすい放射性物質分 布図の作業現場への提供が可能になると考えている。

また、現在これらの3次元放射性物質分布図を 仮想現実(Virtual Reality: VR)空間で表示する システム開発を進めており、作業現場を体感可能 なVRシステムとして、作業者の事前トレーニン グに役立つものを目指している⁶⁾。特に、福島第 一原発の建屋内部は線量率が高く、作業者の作業 時間が限られている。このような放射性物質を視 覚的に把握するための手法は、作業員による作業 環境の事前確認、危険予知活動に役立つものと期 待される。

4. 技術の課題と今後の展望

ここまで、原子力機構がこれまで福島第一原発 の建屋内やその周辺での測定の現状について述べ た。この他にも、ピンホールカメラを始めとして 様々な放射線イメージング装置を用いた様々な測 定が福島第一原発や福島県内で行われている⁷⁾。

今後、福島第一原発の廃炉作業を進めるために は、より高線量率の場所や瓦礫等が散乱し狭隘な エリアに入域して測定が求められるなど、劣悪な 環境での測定が要求されると思われる。そうなれ ば、小型軽量であるだけでなく、ロボットなどの 遠隔機器を用いた線量率分布などのデータ取得技 術の需要がさらに高まるであろう。しかも、それ らの機器の建屋内における自己位置や周辺の環境 を遠隔で認識する必要があることから、上述のフォ トグラメトリ技術や3D-LiDAR(Laser Imaging Detection and Ranging)などの測域センサーを用 いた環境認識技術とセットとなる必要があろう。 こうした遠隔機器や3次元光学画像構築技術など の異分野技術と放射線イメージング技術を統合し ていく技術が必要となろう。

こうした取り組みは、海外でも行われており、先進 的な研究を行っている米国ローレンスバークレー国立 研究所 (LBNL) の Vetter らは、SDF (Scene Data Fusion)と呼び、福島県内でも測定試験を行ってい る⁸⁾。彼らは、屋外環境などの低線量率の場所で のホットスポットのイメージングを行なってお り、高感度のHEMI (High-Efficiency Multimode Imager) やLAMP (Localization and Mapping Platform)という放射線センサーと3D-LiDAR等 を組み合わせた測定システムを無人へリやドロー ンに取り付け、3次元の放射線イメージング技術 の開発研究を行なっている⁹⁾。一方、オーストラ リア核科学技術機構(ANSTO)のBoardmanらは 線量率の高い原子炉内での3次元イメージング技 術の開発研究を進め、優れた成果を上げている10。 比較的小型で福島第一原発でも使用実績があるの は英国CREATEC社が開発したドローン搭載型 のガンマ線イメージング装置のRISERであろう¹¹⁾。 GPSが使えない建屋内環境においても位置認識 できる特長を持ち、放射線画像の作成を行なって いる。

こうした技術を今後さらに発展させ、福島第一 原発の建屋内のような高線量率環境で多くの複雑 な構造物があり、狭隘なところでも放射性物質分 布を把握できるようにするためには、①遠隔機器 に搭載できるように小型軽量であり、②測定場所 や周辺環境が認識できること、また③放射性物質 分布の画像が迅速に取得できることが必要とな る。そして、何よりも④作業者がこれらの機器を 簡便に操作でき、現場作業に反映できることが求 められよう。今後とも、様々なセンサーや手法を 用いた放射線イメージング技術が進展し、放射線 分布の可視化が期待されるが、こうしたハード面 の開発だけでなく、操作性、現場作業への適用性、 利用方策も含めたシステムとしての技術の向上を 図っていく必要がある。

謝辞

小型・軽量コンプトンカメラの開発に際し、ご 助言くださった早稲田大学の片岡淳教授、岸本彩 氏、ならびに浜松ホトニクス株式会社の中村重幸 氏、平柳通人氏に感謝します。加えて、コンプト ンカメラ搭載ドローンシステムを共同で開発して いる株式会社千代田テクノル小澤慎吾氏、原子力 機構寺阪祐太氏及び測定に協力していただいた同 僚諸氏に感謝します。最後に、福島第一原発にお ける実証試験にご協力いただいた東京電力HDの 宇津木弥氏、菊地弘幸氏、清岡英男氏、高平史郎 氏に感謝いたします。

参考文献

- 1) 浜松ホトニクス株式会社,早稲田大学,科学 技術振興機構 (JST),プレスリリース,"放射 性物質の除染作業を効率化するガンマ線撮像用 コンプトンカメラを製品化",2013年9月10日.
- 2) Y. Sato, S. Ozawa, Y. Terasaka, et al., "Remote radiation imaging system using a compact gamma-ray imager mounted on a multicopter drone," J. Nucl. Sci., Technol., 55, p. 90-96 (2017).
- Y. Sato, Y. Tanifuji, Y. Terasaka, et al., "Radiation imaging using a compact Compton camera inside the Fukushima Daiichi Nuclear Power Station building," J. Nucl. Sci. Technol., 55, p. 965-970 (2018).
- 4) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構,

プレスリリース, "福島第一原子力発電所の作 業現場の汚染個所を遠隔で検知し仮想空間上に 可視化する技術を開発", 2018年 8 月28日.

- 5) Y. Sato, S. Ozawa, Y. Tanifuji, et al., "A three-dimensional radiation image display on a real space image created via photogrammetry," JINST, 13, P03001 (2018).
- 6) Y. Sato, Y. Terasaka, S. Ozawa, et al., "A 3D radiation image display on a simple virtual reality system created using a game development platform," JINST, 13, T08011 (2018).
- 7) 鳥居建男, "放射線分布の可視化技術の開発," 電気学会誌, 138巻, 8号, p. 525-528 (2018).
- 8) K. Vetter, A. Haefner, R. Barnowski, et al., "Advanced Concepts in Multi-Dimensional Radiation Detection and Imaging," Proc. Int. Symposium on Radiation Detectors and Their Uses (ISRD2016), JPS Conf. Proc., 070001 (2016)
- 9) R. Pavlovsky, A. Haefner, T. H. Joshi, et al.,
 "3-D Radiation Mapping in Real-Time with the Localization and Mapping Platform LAMP from Unmanned Aerial Systems and Man-Portable Configurations,"

https://arxiv.org/pdf /1901.05038.pdf

- 10) D. Boardman, "Imaging technology has the ability to capture and display gamma radiation," https://www.ansto.gov.au/news/imagingtechnology-has-ability-to-capture-and-displaygamma-radiation
- 11)東京電力HD, "マルチコプター「RISER」による線量評価の適用性試験について,"廃炉・汚染水対策チーム会合/事務局会議(第43回) (2017).

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/osensuitaisakuteam/ 2017/06/4-02-00.pdf
常温乾式磁力選別システムによる放射性セシウム汚染土壌の 分級・減容化技術

佐藤 友祐*、岩田 光司*、佐藤 理夫**、三苫 好治***

Normal-Temperature Dry Magnetic Separation System : Technology for Classifying and Reducing Volume of Soil Contaminated with Radioactive Cesium

Yusuke Sato*, Koji Iwata*, Michio Sato** and Yoshiharu MITOMA**

2011年3月に発生した東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故により広範囲な放射能 土壌汚染が引き起こされた。放射能土壌汚染の対応として、表土剥ぎ取り等での除染活動が行われた。そ れに伴い大量の除染土(約2000万m³)が発生した。それに対し、我々は除染土の減容化を目的に、磁力選 別機と機能性磁性鉄粉を用いることで廃水の発生がない常温乾式磁力選別システムの開発を進めてきた。 本装置により複数の場所で採取された除染土に対し分級特性等の評価を行った。その結果、4トントラッ クに積載可能な規模でありながら、低消費電力での高速分級(処理速度1.0 t/h)を確認した。このことか ら、本装置による除染土の減容化が可能であると考えられる。

Soil contamination with radioactive material occurred in a wide area due to the accident at the Tokyo Electric Power Company's Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant after the Great East Japan Earthquake occurred on March 2011. As part of decontaminating the soil contaminated with radioactive material, surface soil was removed. However, this decontamination activity generated an enormous amount of contaminated waste soil (approximately 20,000,000 m³). To reduce the volume of the contaminated waste soil, we have pursued the development of a normal-temperature dry magnetic separation system. This system is composed of a magnetic separating unit and functional magnetic iron powder, and accordingly does not generate waste water. We evaluated the classification characteristics of the system by using contaminated waste soil collected from multiple locations. We thereby confirmed that the system, which is small enough to be carried in a 4-ton truck, is capable of performing high-speed classification (throughput speed: 1.0 ton/h) with low power consumption. This fact shows that the volume of contaminated waste soil can be reduced by using the system.

1. はじめに

۱

* *

۱

 ک ا

> 三和テッキは、1907年(明治40年)に、電車線 金具の製造・販売を国内で最初に始めた企業であ る。電車線金具の製造で培われた技術を活用し、 鉄道市場だけでなく送変電に関する電力市場及び

管系支持装置を扱うプラント市場へと展開してき た。特にプラント市場では原子力発電所の配管関 係に関わっている。

2011年3月11日の東日本大震災に伴う東京電力 福島第一原子力発電所の原子力事故により、多量 の放射性物質が東北地方を中心に拡散し、広範囲

^{* :}三和テッキ株式会社 技術本部開発第1部(Research & Development Department Division 1. Sanwa Tekki Corporation)

^{** :}福島大学 共生システム理工学類(Faculty of Symbiotic Systems Science, Fukushima University)

^{***:} 県立広島大学 生命環境学部(Faculty of Life and Environmental Sciences, Prefectural University of Hiroshima)

な放射能土壌汚染が引き起こされた。これに対 し、各地で表土剥ぎ取り等による除染活動が行わ れた。その結果、環境省の報告¹⁾によると除染活 動に伴い発生した除染土の量は約2000万~3000万 m³と試算されている。この膨大な除染土は一時保 管場所を含めた仮置場等に保管されている。この 現状に対し、環境省は最終処分までの間、福島県 内に中間貯蔵施設を建設し、30年保管することを 計画している。

現在、環境省の報告では2015年2月に福島県並 びに大熊町及び双葉町の承認のもとに、中間貯蔵 施設内の保管場の整備を進めつつ、2016年度から 各地に保管されている除染土の段階的な輸送を開 始した²⁾。中間貯蔵施設への輸送の開始に伴い、 環境省の発表³⁾では、2018年12月2日の時点での 総輸送量は約198.6万m³となっている。また、2018 年度に計画されている輸送量約180万m³に対し約 66.7%の進捗である。2019年度に計画されている 輸送量は約400万m³と発表されている⁴⁾。

今後、中間貯蔵施設への移送が計画されている 膨大な除染土に対し、中間貯蔵施設の容量負荷並 びに保管後の最終的に処分する土の容量を軽減す るために、除染土の減容化処理技術の開発及び確 立が求められている。環境省の計画では、分級処 理を優先的に実用化させる方針であると発表され ている⁵⁾。分級技術の実用化にあたり、中間目標 として2018年度の技術確立を目指し、土壌の化学 処理や熱処理等の高度な技術開発は分級技術確立 後に本格的に着手し2024年度完了を目標に掲げて いる⁶⁾。

そこで、減容化処理技術を確立するために様々 な開発が進められている。中でも、従来の土壌汚 染技術から応用された土壌洗浄分級法¹⁾がある。 土壌洗浄分級法は、従来の土壌汚染技術を応用し たもので、実績のある手法であるが、装置の運転 に伴い、大量の廃水が発生するため、廃水処理施 設が必要という課題がある。

さらに、先進的な技術として、粘土鉱物に吸着 した放射性物質(セシウム)を金属イオン含有亜 臨界水により溶出し、機能性多孔質ガラスに溶出 したセシウムを吸着・固化させる技術がある^{8),9}。 他には、放射能濃度の高い微細な粘土鉱物自体を 取り除くための超電導磁石を用いた磁気分離に関 する研究報告例もある^{10,11}。しかし、これらの技術は微細な粒径の土粒子を対象にしている。この ことから、これらの技術を含め他の湿式分級も処 理前に粒径の大小に分級する前処理が必要とされ ている。

このような状況に対し、原子力発電所に関わっ てきた企業として、事故収束及び復興の一助を担 えればと検討を進めた。そこで、我々は放射性物 質による汚染濃度は土粒子の粒径が小さくなるほ ど高くなるという特性に着目し、県立広島大学と 共同で、廃水が発生すること無く分級処理を行え、 連続的に高速分級処理が可能な「常温乾式磁力選 別システム(以下、磁選システム)」を開発してき た^{12),13)}。

さらに、実際に採取された様々な除染土に対し 本装置を用いて福島大学と共同で分級特性を確認 し評価を進めた¹⁴⁾。その結果、本装置は4トン車 に積載可能な規模でありながら、処理速度は約 1.0 t/hで分級可能であることを確認した。そこ で本報告では、磁選システムの開発を進めるにあ たり、確認された内容を紹介する。

2. 装置概要

開発を進めている磁選システムの概略図をFig.1 に、主な仕様をTable1に示す。磁選システムは、 現地での減容化処理を目的に、機動的な運用を可 能にするために、4トン車積載可能な規模となっ ている。本装置は、ドラム磁選機を応用した構造 でありドラム磁選機内には回転式の磁石ドラムが 設けられている。従来の土壌汚染技術から応用さ れた湿式分級処理と違い、除染土の分級に水を用 いないことから廃水の発生がなく廃水処理施設の 設置が必要ないため、施設の小型化が可能という 特徴を有している。なお、磁選システムの中で分 級に関する磁力選別機の外観写真をFig.2に示す。

3. 機能性磁性鉄粉

磁選システムを用いて除染土を分級するとき、 対象とする除染土に機能性磁性鉄粉(以下、鉄粉) を添加・混合する必要がある。本報告で用いた鉄 粉は戸田工業製である。使用する鉄粉は、表面は



Fig. 1 Schematic drawing of magnetic separation system



Fig. 2 Photo of magnetic separation equipment

負に帯電し、透磁率が高く残留磁束密度が低い特 性を持つ。これらの特性から、鉄粉を除染土に添 加した際に、分散し土粒子表面にFig.3に示すよ うに静電的に付着する。また、鉄粉が土粒子表面 に付着することで土粒子は担磁され磁場に反応す るようになる。また、市販の真砂土に質量比 0.2%で鉄粉を添加・混合した時の土粒子表面への 鉄粉の付着状況を撮影した電子顕微鏡写真を Fig.4に示す。

なお、鉄粉はマグネタイトを主とする鉄系の素 材である。含鉄物は肥料取締法¹⁵⁾ では特殊肥料に

長さ [m] 6.9 寸法 幅 [m] 1.1 (全体) 高さ [m] 3.7 長さ [m] 1.9 磁選機 幅 [m] 1.1 寸法 [m] 高さ 1.9 処理能力* [kg/h] $500 \sim 1000$ 直径 [mm] φ 300 磁石 ドラム 幅 [mm] 600 残留磁束密度 [mT] 500

Table 1 Specifications of magnetic separation system

* 処理能力は試験により確認された数値

分類されるものの、鉄分の供給、pHの改良等に有 効である。また、土壌には自然由来の鉄分が含ま れている。分級後の除染土の再利用を考慮した場 合、これらの点から鉄粉の添加は問題ないと考え る。

4. 分級の原理

磁選システムに用いられる磁力選別機の概略図 をFig.5に示す。Fig.5に示される磁力選別機に 除染土と鉄粉が十分に混合された混合土は、ホッ



Fig. 3 Schematic diagram of iron powder adsorbed to soil



Fig. 4 Photographs of iron powder adsorbed to soil

パから混合土フィーダを通して定量的に磁石ドラ ムへ投下される。磁石ドラムは二重円環の構造と なっており、Fig. 5に示されるように外側の回転 する円筒状のケーシング内の片側に永久磁石が固 定した状態で設置されている。

磁石ドラムへ投下された混合土(土粒子)に磁 場等の力が作用する中で、混合土中の体積当りの 磁化量が小さい大粒径の土粒子は磁石ドラムに磁 着することなく区分(大)に流下する。磁化量が 比較的大きい中粒径の土粒子は磁石ドラムに磁着 する。しかし、回転途中で磁力と反対方向に作用 する遠心力並びに重力が磁場による吸着力を上回 るとき脱離し、仕切り板に挟まれた区分(中)に 落着する。磁化量が最も大きい小粒径の土粒子は 磁石ドラムに磁着し、永久磁石が作用しなくなる とき脱離し、区分(小)に落着する。脱離位置を 変えることでFig.5に示されるように粒径による 分級が行える。なお、Fig.5に示される仕切り板 の位置を調整することで粒径毎に区分けされる区 分の分級特性の調整が可能な構造となっている。



5. 除染土

5.1 基本特性

磁選システムの分級特性を確認するために福島 県内の防火水槽周辺・未舗装道路・道路側溝・調 整池から採取した除染土を用いて試験を実施し た。各除染土に含まれる砂礫及び水分等の内訳を Fig. 6に示す。なお、防火水槽周辺土壌について は、乾燥処理を実施した土壌を評価したため、土 壌に含まれる水分量は未確認である。また、採取 した土壌に対し、粒径分布と放射能濃度分布の分 析を実施した。放射能濃度の測定はゲルマニウム 半導体検出器により測定を実施した。その結果を Fig. 7及びFig. 8に示す。Fig. 7及びFig. 8の結果 から、採取場所により、粒径分布並びに放射能濃 度分布は多様であることが確認できる。しかし、 どの除染土も粒径が小さくなるに従い、放射能濃 度は高くなる傾向にあることは確認できる。さら に、調整池・道路側溝・未舗装道路の除染土につ いては、XRFによる成分分析を実施した。確認さ れた成分の中から成分量が多かった成分について 整理した結果をTable 2に示す。成分分析の結果、 全ての土壌中に鉄分 (Fe2O3) が含まれていること



Table 2 Results of soil analysis

Fig. 7 Activity concentration distribution and particle size distribution (1)

が確認できる。また、全体的にケイ素(SiO₂)の 量が多く含まれていることが確認できる。さら に、土壌中に含まれる有機物量を確認するために 熱重量測定を実施した。有機物量測定を行った結 果と測定条件をTable 3に示す。Table 3の結果か ら、道路側溝の除染土に多く有機物が含まれてお り、反対に未舗装道路の除染土に含まれる有機物 量は最も少ないことが確認できる。





Table 3 Results of thermogravimetry

	測定	条件	田幹い	道路	未舗装	
	温度	時間	祠 金池	側溝	道路	
有機物	400°C	8時間	8.2	10.0	4.4	
量[%]	600°C	2時間	9.6	17.0	6.2	

5.2 土壌の評価

分級を実施した際の土壌を評価するにあたり、 分級前と実施後の容量の変化として、減容化率・ 除去率、また、放射能濃度の変化比を濃縮比・希 釈比として評価した。それぞれの算出式を以下に 示す。

式(1)~式(3)とFig.7及びFig.8に示さ れる関係図を用いることで土壌の減容と希釈に関 する特性図の試算が可能である。Fig.9に例とし て未舗装道路を評価した結果を示す。Fig.9に は、篩目上に残留し、汚染濃度の高い土粒子が除 去されることで、濃度が薄まり減容化される割合 を示す曲線Aと希釈比を示す曲線Bがある。ま た、篩目より小さく除去される土粒子の割合とし て除去率を示す曲線Cと除去土壌の濃縮比を示す 曲線Dがある。



Fig. 9の減容・希釈を示す曲線Aから減容化率 50%時の篩目1が確認できる。次に、篩目1から 曲線Bにより減容化率50%時の希釈比が確認でき る。同様に曲線Bから希釈比0.5を達成する篩目 2を確認し、曲線Aより篩目2に対応する減容化 率が確認できる。一方、除去率・濃縮の場合は、 減容化率50%時の篩目1から、除去土壌の濃縮比 が曲線Dにより確認できる。また、希釈比0.5を 達成する篩目2から除去率と濃縮比を曲線C及び 曲線Dにより確認できる。なお、除去率・濃縮比 から減容・希釈の評価も同様に可能である。この ことから、篩分級等を用いて減容化処理を実施す る際に、Fig. 9のような特性図から篩目や分級点 の検討及び処理の計画が効率的に進められるもの と考える。

6. 試験

6.1 分級試験

放射性セシウムの多くは粒径 2 mm以下の細粒 分側に偏在していることが確認16) されていること から、十分に乾燥した除染土を篩目2mmの振動 篩機を用いて、粒径2 mm以下に調整した。その 後、質量比0.2%の鉄粉を添加・混合した除染土で 試験を実施した。装置の運転条件は、混合土 フィーダの吐出量は720~1030 kg/h、磁石ドラム の回転数は76 rpm、磁石ドラム内の磁石の設置角 度は12度、仕切り板の位置はドラム中心から大側 は左側に150 mm、小側は右側に52 mmである。分 級処理の結果として粒径分布、並びに希釈・濃縮 の結果をFig. 10~Fig. 13に示す。粒径分布の結 果から、全ての除染土で区分毎に最頻値が異なっ ていることから分級処理が可能であることが確認 できる。また、希釈比・濃縮比の結果から、分級 により区分毎に希釈化・濃縮化が行われたことが 確認できる。参考に、道路側溝の分級状況を光学 顕微鏡により撮影した写真をFig. 14に示す。

6.2 分級特性の評価

調整池・道路側溝・未舗装道路から採取された 除染土に対し、分級試験と同様に粒径2 mm以下 に調整した。鉄粉の添加量が分級特性に及ぼす影 響を確認するために、質量比0.2%、0.4%、1.0%



Fig. 10 Results of magnetic classification (regulated pond)



Fig. 11 Results of magnetic classification (roadside ditch)







Fig. 14 Photographs of classified soil (roadside-ditch soil)

と添加量を変えて試験を実施した。装置の運転条件は、混合土フィーダの吐出量はほぼ同じ条件で進めたものの、磁石ドラムの回転数の影響を確認するために、60 rpm、76 rpm、91 rpmと運転条件を変えて実施した。また、磁石ドラム内の磁石の設置角度は0度、仕切り板の設置位置は、大側は変えず、小側をドラム中心から0 mmとドラム中心軸上に合わせて設置した。分級特性の評価については、鉄粉の作用により磁石ドラムに吸着して中粒径、小粒径に分けられる土壌の質量割合として磁着率で評価することとした。磁着率の算出式を以下に示す。

磁着率= <u>区分(中)の質量+区分(小)の質量</u>(4) 初期の質量(分級処理前)

さらに、鉄粉添加量0.2%の磁着率を基準にし て添加量を変えたときの磁着率の比を変化量とし て評価した。試験結果と合わせて変化量の算出結 果をTable 4に示す。回転数に対する磁着率の推 移をFig. 15に示す。Fig. 15から、バラツキは多 少存在するものの、回転数の増加に伴い磁着率が 低下する様子が確認できる。各除染土の磁着率の 低下量について最大値で評価すると、平均約 13.5%であることを確認した。次に、土種の違い による磁着率の影響を確認した。そこで、Table 2 に示される除染土の成分に注目し、鉄分とその他 の成分であるケイ素とアルミニウム(Al₂O₃)の量 と磁着率(最大値)の関係を確認した。その結果 をFig. 16及びFig.17に示す。

これらの結果から、鉄分と磁着率の間には明確 な関係は確認できない。一方でケイ素・アルミニ ウムの量が増えるに従い磁着率が低下する傾向に あることが確認できる。土種の違いによる磁着率 及び鉄粉添加量に伴う変化量を比較するために、 除染土毎の磁着率(最大値)と変化量の関係図を Fig. 18に示す。Fig. 18とTable 2の結果から、ケ イ素及びアルミニウムの増加に伴い磁着率(最大) は最大で5.7%低下し、変化量は大きくなる様子 が確認できる。変化量は未舗装道路の1.37に対し 調整池は2.91と10%程増加していることが確認で きる。以上の結果から、土壌に含まれる成分が磁 着率に影響を及ぼすことが確認できる。

次に、鉄以外の成分の中で磁着率に影響を与え そうな物質を検討するために、各物質の成分量と 変化量の関係をFig. 19及びFig. 20に示す。これ らの結果から、ケイ素の成分量が増加するととも に変化量も増大化する傾向にあることが確認でき る。一方でアルミニウムは成分量との間に明確な 関係は確認できない。今回の試験で確認された磁 着率の差については、土粒子表面の微小な形状の 違い等の要因とともに、Fig. 16~Fig. 20で確認 された土壌に含まれる物質の成分量の差により生 じた可能性も考えられる。

上任	回転数	60 rpm		76 rpm			91 rpm			
上俚	添加量	0.2%	0.4%	1.0%	0.2%	0.4%	1.0%	0.2%	0.4%	1.0%
調整池	磁着率	21.05	44.26	61.20	19.75	40.33	55.53	12.84	28.97	44.66
	変化量	1.00	2.10	2.91	1.00	2.04	2.81	1.00	2.26	3.48
道路	磁着率	27.44	43.95	61.72	28.71	35.56	57.56	14.97	28.92	45.17
側溝	変化量	1.00	1.60	2.25	1.00	1.24	2.00	1.00	1.93	3.02
未舗装 道路	磁着率	48.87	53.08	66.90	44.42	49.63	61.19	36.32	42.52	52.53
	変化量	1.00	1.09	1.37	1.00	1.12	1.38	1.00	1.17	1.45

Table 4 Magnetic attachment rate and variation



Fig. 15 Relationship between magnetic attachment rate and revolution speed



Fig. 16 Relationship between magnetic attachment rate and soil components (1)



Fig.17 Relationship between magnetic attachment rate and soil components (2)



Fig. 18 Characteristics of magnetic attachment rate and variation (1)



Fig. 19 Characteristics of magnetic attachment rate and variation (2)



Fig. 20 Characteristics of magnetic attachment rate and variation (3)

6.3 分級後の土壌の評価

除染作業に伴い発生する除染土は、表土の剥ぎ 取り作業等によるものである。したがって、除染 土の中には、砂利・礫だけでなく草木片や根等の 有機物も含まれる。環境省は分級処理等で汚染濃 度を低減化した浄化物に対し土木・建築工事等で 利用可能な再生資材として再生利用することを検 討している。仮に浄化処理された除染土が道路床 材等で再利用されたとき、土壌中に有機物が含ま れていると、発酵によるガスの発生や成分の地下 水への流出等の問題が起こる可能性が考えられ る。そこで、有機物量の測定結果であるTable 3 を基に、測定した除染土の中で有機物量が最も多 い道路側溝と最も少ない未舗装道路を対象に分級 後の土壌について更に詳細な熱重量測定を実施し た。その結果をFig. 21に示す。Fig. 21の結果に おいて、水分蒸発による重量減少が100℃から 200℃で起こり、250℃から500℃では発熱反応と ともに有機物の燃焼に伴う重量減少と思われる反 応が確認できる。燃焼に伴う重量減少の変化量 は、Table 4の結果と同様に道路側溝の方が大き



Fig. 21 Thermogravimetric characteristic curves

いことから有機物を多く含むことが確認できる。 区分毎で比較すると有機物含有量は、中粒径から 小粒径になるほど高くなる傾向である。これは、 一般的に土壌の粒子との分離が困難とされている 微細な有機物も、磁選システムの分級により中粒 径、小粒径側に分級される可能性が高いことが確 認できる。

6.4 連続運転試験

連続運転試験を実施するにあたり、除染土では 試験に必要な量には足りなかった。このため、連 続運転試験に限り、福島県内の休耕中の田んぼか ら採取した約30 kgの田土を用いて試験を実施し た。なお、分級試験と同様に十分に乾燥処理を実 施した後、粒径2 mm以下に調整した状態で試験 を行った。また、分級処理中の消費電力を確認す るために電流計としてクランプメータを用いて電 流を計測した。消費電力はクランプメータにより 計測された電流値と次の式を用いて算出した。

$$W = \sqrt{3} V I \tag{5}$$

ここで、W;消費電力[W]、V;電圧[V]、I;電 流[A]である。

なお、電源は200 V三相である。連続運転試験 については、運転中に磁石ドラムを通して磁力選 別機により排出される分級土壌の質量を測定し処 理速度の推移を確認することで評価した。処理速 度は以下の式により算出した。

$$Q = \frac{M}{T} \tag{6}$$

ここで、Q;処理速度[kg/h]、T;駆動時間[h]、*M*;分級土壌(大・中・小)[kg]である。

また、運転中の消費電力の変化を確認するため に試験開始から1分40秒程経過した際に混合土 フィーダの吐出量を増加させた。

連続運転試験の結果として、Fig. 22に時間と処 理速度、Fig. 23に時間と消費電力の関係を示す。 Fig. 22の結果から処理速度は約1.0t/hであるこ とが確認できる。また、Fig. 23の結果から消費電 力は混合土フィーダと磁石ドラムの回転に電力を 要する程度であり、少ない消費電力での分級処理 が可能であることを確認した。さらに、混合土





Fig. 23 Results of power consumption calculation

フィーダの吐出量を増加させた後も消費電力は変 化しないことを確認した。

7. まとめ

開発した磁力選別システムを用いて複数の除染 土に対し分級処理を実施した結果、前処理として 十分に乾燥処理を実施すれば分級が可能であるこ とを確認した。また、4トン車に積載可能な小規 模な装置構成でありながら、処理速度は約1.0t/h であり、少ない消費電力での分級が可能であるこ とを確認した。さらに、除染土中に含まれる有機 物量の低減に対しても効果が期待できることか ら、除染土の減容化に対し有効であることも確認 した。

また、分級時には土壌中に含まれる成分が分級 特性として磁着率に影響を及ぼすことを確認し た。さらに、放射能濃度分布等の土壌の特性を把 握する事前試験から減容・希釈線図等の評価方法 について検討を進めた。

本装置の分級特性を向上させるためには効果的 な乾燥を始めとし、団粒化した土粒子の解砕方法 等の前処理方法を確立する必要がある。また、運 転条件等の調整で更に効果的な分級を検討すると ともに、処理能力を高め実用化を今後も継続的に 進める考えである。

謝辞

本開発成果は、科学技術振興機構(JST)から 研究テーマ「無廃水常温乾式除染土磁力選別シス テム」について委託(プログラム名称:A-STEP NexTEP-B<H27~H28>)を受けて行った。ま た、除染土の分析については、(株)日本化学環境 センターにご協力をいただき感謝いたします。さ らに、現地試験にて試験場のご提供及び試験土の ご便宜を図っていただいた関係者の方々に感謝い たします。

参考文献

- 1)中間貯蔵施設等福島県現地推進本部, "除去 土壌等の中間貯蔵施設の案について," p. 7 (平成25年12月).
- 2) 環境省, "平成28年度を中心とした中間貯蔵施 設事業の方針について," (online) available from http://josen.env.go.jp/chukanchozou/action/acceptance_request/pdf/correspondence_160219_0 1.pdf (accessed on 2019-01-11).
- 3) http://josen.env.go.jp/chukanchozou/ ttransportatio/ (accessed on 2019-01-11).
- 4)環境省、"中間貯蔵施設への除染土壌等の輸送に係る実施計画、"p. 110、平成28年3月(2018年12月更新).
- 5)環境省,"中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利 用技術開発戦略," p. 4 - 9 (平成28年4月).
- 6)環境省、"中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利 用技術開発戦略工程表、" (online) available from http://josen.env.go.jp/chukanchozou/facility/ effort/investigative_commission/pdf/investigat-

ive_commission_process.pdf (accessed on 2019-01-11).

- 7) 日本原子力研究開発機構, "平成24年度除染 技術評価等業務報告書," p. 6 (平成24年10月).
- 8) 竹下健二, Yin Xiangbiao, 稲葉優介, 内海和 夫, 堀内伸剛, 近沢孝弘, "金属イオン含有亜臨 界水による土壌分級物からのCsの高速イオン 交換回収,"第7回環境放射能除染学会 要旨集, p. 5 (平成30年7月).
- 9) 稲葉優介,山下健仁,原卓飛,針貝美樹,高 橋秀治,竹下健二,堀内伸剛,近沢孝弘,"機能 性多孔質ガラスによるセシウムの選択的回収及 び固定化,"第7回環境放射能除染学会要旨集, p.6(平成30年7月).
- 10) 秋山庸子, 堀江裕貴, 西嶋茂宏, 小澤一喜, 辻本宏, 井関泰文, "磁気分離を用いた放射性 Cs含有細粒分の分離による減容技術の検証(そ の1) ~大量処理に向けた基礎的検討~," 第 7回環境放射能除染学会 要旨集, p. 2(平成30 年7月).
- 11) 辻本宏,小澤一喜,井関泰文,秋山庸子,西 嶋茂宏, "磁気分離を用いた放射性Cs含有細粒 分の分離による減容技術の検証(その2)~福 島県内の農地土壌への適用実験~,"第7回環 境放射能除染学会要旨集,p.3(平成30年7 月).
- 12) 中島春介, 岩間彩, 佐藤友祐, 久保ひとみ, 三 苫好治, "実除染土に対する乾式土壌分級法,"
 第6回環境放射能除染学会 要旨集, p. 75 (平成 29年7月).
- 13) 佐藤友祐,中島春介,佐藤理夫,三苫好治, "常温乾式磁力選別システムによる除染土の高 速分級特性,"第7回環境放射能除染学会要旨 集,p.76(平成30年7月).
- 14) 佐藤理夫, 佐藤友祐, 中島春介, 三苫好治, "磁力選別を用いた放射性セシウム汚染土壌の 高速分級," 化学工学会 第50回秋季大会 (2018) 研究発表講演プログラム集, p. 38 (平成30年9 月).
- 15) 福島県農林水産部,"福島県施肥基準,"p.54, 平成18年3月(online) available from http://www. maff.go.jp/j/seisan/kankyo/hozen_type/h_sehi_ kizyun/pdf/02060105dojou3.pdf (accessed on

2019-01-11).

16) 毛利光男, 馬場直紀, 土田充, 中嶋卓磨,
"表面吸着モデルによる土壌中の放射性Cs分布
特性の解析,"土木工学会論文集G(環境), p.
26-38 (2015).

除去土壌等減容化・再生利用技術研究組合の取り組みについて ^{佐藤}和郎* Activities of Technology Research Association for Volume Reduction and Recycling of Waste and Removed Soil ^{Kazuro Sato*}

東京電力福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境汚染を修復するために、 福島県内をはじめ多くの自治体で除染作業が行われてきた。これらの除染等で生じた除去土壌等は膨大な 量であることから、その減容化・再生利用が求められている。そのための効率的かつ効果的な技術を開発 するために「除去土壌等減容化・再生利用技術研究組合(以下、本組合と称す)」が設立された。本組合の 概要と環境省等より受託した除去土壌再生利用実証事業等への取り組みについて紹介する。

In order to remediate the environmentally polluted area caused by radioactive materials discharged by the TEPCO Fukushima No. 1 nuclear power plant accident, decontamination was implemented in the municipalities in Fukushima and surrounding prefectures. Because the volume of the waste and removed soil is so vast, it has been required to reduce the volume and to recycle those. In aim to develop efficient and effective technologies applied to the requirement, an association called "Technology Research Association for Volume Reduction and Recycling of Waste and Removed Soil" was established. This paper describes an outline of the association and its on-going demonstration projects, entrusted by the Ministry of the Environment, on recycling of the waste and soil.

1. 本組合の概要

1.1 設立

本組合は、技術研究組合法第13条に基づき2016 年2月25日に環境大臣に認可申請を提出し、3月 17日に認可を取得した。認可取得後、5月12日に 設立総会を開催した。

1.2 役員·組合員

役員は、代表理事1名、専務理事1名、理事3 名、監事1名で構成されており、組合員は2018年 12月末時点で43法人である

役員及び組合員リストを参考資料に示す。

1.3 組織体制

本組合の組織体制は、Fig. 1の通りである。主 要事項の決定機関として総会があり、総会の下に 理事会を設置し、さらにその下に委員会を設置し ている。現状は、技術委員会のみが発足・設置さ れており、今後必要に応じて企画委員会、広報委 員会を設置する予定である。現在、技術委員会の 下には3つの分科会を設置し、それぞれ活動を 行っている。

*:除去土壤等減容化·再生利用技術研究組合(Technology Research Association for Volume Reduction and Recycling of Waste and Removed Soil)



Fig. 1 Organization of the association

- 2. 各分科会の活動
- 2.1 減容化技術分科会

減容化技術分科会では除去土壌等の減容化技術 (分級処理、熱処理、化学処理等)について試験研 究を行う。現状では、分級処理技術に係る試験研 究を実施している。

具体的には、以下の4項目について検討を行 う。

(1) 減容装置仕様の検討

除去土壌の減容に用いる技術を調査・整理した 上で開発すべき減容装置の仕様を検討し、様々な 減容装置の性能を比較評価する。

(2) 分級処理システム概念の検討

処理対象とする除去土壌の性質について広範に 調査し、処理対象とする除去土壌の量の目標値を 設定した後に、性質と処理量に応じた前処理、後 処理方法を含む、土壌減容を目的とした分級処理 システムの概念を検討する。

(3) 実証試験

除去土壌の分級処理システムを構成する前処理 装置、減容装置、後処理装置について、個別の性 能を評価するための実証試験のプラント設計を行 い、後述する「中間貯蔵施設内における除去土壌 の分級処理システム実証試験」を実施する。 (4) 最適システムの検討

実証試験の結果を整理し、この結果に基づき、 除去土壌の減容に最適なシステムを検討する。

2017年度までは減容装置の性能評価と比較、処 理目標値の検討、処理システム構成とフローの検 討及び実証プラント基本設計を行った。2018年度 は実証試験を行っており、その結果を整理し、最 適システムの検討に活用する予定である。

2.2 再生利用技術分科会

再生利用技術分科会では除去土壌の再生利用に 関し、下記の3つの観点を中心として既存資料の整 理、実務者として遭遇する可能性のある諸課題、解 決に向けた提案等について取りまとめを行っている。 (1)要求品質の検討

通知・通達や各種示方書、学協会のガイドライン等を参考にしながら、地盤材料としての力学特性や放射能濃度、改質方法等、再生利用するために求められる条件を検討する。

(2) 安全性の検討

環境省の「中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利 用技術開発戦略検討会(以下、技術開発戦略検討 会と称す)」における議論等を参考にしながら、再 生資材の放射能濃度と覆土厚の条件から外部被ば く線量に係る安全性を用途ごとに検討する。 (3) 維持管理方法の検討

維持管理にあたっての管理項目やモニタリング 方法を検討するとともに、平常時に加え大雨や地 震時等における沈下・変形・浸食・崩壊等の事象 を整理し、対処方法を検討する。

2017年度までは後述する「平成28年度除去土壌 再生利用実証事業」において得られた実際の知見・ 情報を織り込み、本格的な再生利用事業に備える べく活動を行った。2018年度は「農地造成」に除 去土壌の再生資材を安全に利用し、持続可能な営 農を実現するために参考となる情報を整理し、課 題や解決策について検討を行っている。

2.3 企画調查分科会

「技術開発戦略検討会」の開発戦略の工程表においては、分級処理システムの技術開発に引き続いて、2019年度以降に分級以外のシステム技術開発 を行うこととなっている。そのため、企画調査分 科会においては、分級洗浄以外の減容化・再生利 用技術に係る調査研究を実施している。

具体的には以下の3項目について検討を行って いる。

(1) 溶融・焼成等技術の検討

焼却灰(主灰、ばいじん(飛灰))や土壌、可燃 物を対象とした溶融・焼成等の技術について検討 する。

(2) 灰洗浄技術の検討

放射性セシウムを含むばいじん(飛灰)を対象 とした灰洗浄技術について検討する。

(3) 発生する生成物の対策技術の検討

分級洗浄技術、溶融・焼成等技術、灰洗浄技術 を実施した際に発生する生成物(濃縮残渣等)の 取扱技術について検討する。

2017年度までは熱処理関連技術を中心に事業や 実証等を行っている施設の見学を実施し、技術的 課題等を把握するとともに、発生する生成物(焼成 物、スラグ等)の有効利用や放射性セシウム濃縮物 の性状把握・保管方法について検討を行った。2018 年度は灰洗浄を中心に課題の整理を行っている。 3. 実証事業への取り組みについて

本組合では2018年12月までに以下の4件の実証 事業を受託している。

- ·平成28年度除去土壤再生利用実証事業
- ・平成30年度除去土壌再生利用実証事業
 (盛土点検・監視等業務)
- ・中間貯蔵施設内における除去土壌の分級処理 システム実証試験
- ·平成30年度除去土壤再生利用技術等実証事業 (飯舘村長泥地区)
- 3.1 平成28年度除去土壤再生利用実証事業
- (1) 事業の概要
 - ·発注者:環境省福島地方環境事務所
 - ·場 所:福島県南相馬市小高区東部仮置場内

・期 間:2016年12月~2018年3月 実証試験ヤードの全景写真を**Fig.2**に示す。



Fig. 2 Panoramic view of the demonstration site

(2) 事業の目的

中間貯蔵開始後30年以内の福島県外での最終処 分に向けて、再資源化した除去土壌の安全な利用 を段階的に進めるため、再生資材化を行う工程上 の具体的な放射線に関する取扱方法及び土木資材 としての品質を確保するためのあり方の検討を進 めるとともに、実証事業で得られた知見を「再生 利用の手引き(仮称)」の作成等に反映することを 目的としている。 (3) 事業の内容

南相馬市東部仮置場に保管された大型土のう袋 約1,000袋(放射能濃度の事前推計値:約2,000 Bq/kg)を使用し、再生資材化実証試験及び盛土 実証試験を行った。必要な飛散・流出防止対策を 講じながら再生資材化した除去土壌等を用いて盛 土構造物を造成し、その後一定期間、盛土構造物 のモニタリングを実施した(モニタリングは別事 業で現在も継続中、盛土構造物はモニタリング終 了後撤去する計画)。

(4) 実証事業の具体的な流れ

実証事業の再生資材化実証工程をFig. 3に、試 験盛土工程の概略をFig. 4に示す。

(5) 視察・見学会への対応

環境省が主催する、ステークホルダー(自治体、 地域住民等)等を招いた見学会・説明会を支援し ている。来訪者は近隣住民、市民、学生(福島高 専等)、自治体・行政(南相馬市、福島県、復興 庁、環境省等)、専門家(「技術開発戦略検討会」 委員等)、海外視察団(IAEA等)等、2018年12月 31日時点で94件、約1,200名となっている。

- (6) 再生資材化実証で得られた知見
 - (a) 再生資材等の重量

除去土壌の再生資材化処理を行い、再生資材 となる土壌やそれ以外の不燃物、可燃物等に分 類し、重量を測定した。その結果、再生資材と して利用可能なものは約74%であった(Fig.5 参照)。再生資材以外でも小石・砂利等、利用可 能なものが含まれており、資材化工程の改善に より再生資材として利用できる量を増やせる可 能性を確認した。

(b) タグ情報と表面線量率等の比較

大型土のう袋のタグ情報を基に推定した表面 線量率と実測した表面線量率との比較を行い、 放射能濃度の減衰を考慮した場合の線量率の整 合性について検討した。その結果、タグ情報か ら推定した表面線量率は実測の表面線量率 と一定の相関関係があることが確認された (Fig. 6)。

(c) 改質材の効果

そのままの状態では二次分別が困難と判断した細粒分が多い砂質土を対象として、改質材を添加した場合としない場合の20 mmふるいを通過する土壌等の割合を比較した。改質材を添加した場合の20 mmアンダーの土壌割合は、「改質



Fig. 3 Preliminary treatment / quality control process 1)



Fig. 4 Test embankment process 1)



Fig. 5 Weight percentage of recycled materials and others 2)



Fig. 6 Comparison between estimated and measured data of dose rate at the outer surface of large flexible containers $^{2)}\,$

なし」の場合の約3倍となり、改質効果が認め られた(Fig. 7)。

(7) 試験盛土で得られた知見

(a) 盛土周辺の空間線量率

盛土天端や法面の主要地点及び法尻から1m の地点で空間線量率を測定した。覆土前の空間 線量率は再生資材部の天端中央で0.19~0.21 μ Sv/h、法面中央で0.13~0.18 μ Sv/h であった が、50 cm覆土を行うことにより、概ねバックグ ラウンドの空間線量率と同等の0.05~0.06 μ Sv/hとなることが確認された。

(b) 盛土浸透水の放射能濃度

試験盛土の内部を浸透する雨水等を盛土底部 で集水し放射能濃度を測定した。通常の環境放 出管理値よりも高精度の測定を行ったが、その 結果はすべて検出下限値未満であった。

盛土浸透水の放射能濃度、盛土周辺の空間線量 率等は、現在も測定を継続している。





- 3.2 平成30年度除去土壌再生利用実証事業 (盛土点検・監視等業務)
- (1) 事業の概要
 - ·発注者:環境省福島地方環境事務所
 - ·場 所:福島県南相馬市小高区東部仮置場内
 - ・期 間:2018年4月~
- (2) 事業の目的

「平成28年度除去土壌再生利用実証事業」におい て再生資材を用いて施工した盛土構造物のモニタ リングを継続して行い、再生資材を用いた土木構 造物への適用と管理の在り方の検討に資するデー タを取得することを目的としている。

(3) 事業の内容

盛土構造物の目視点検、動態観測、覆土厚観測、 気象観測等を実施し、土木構造物としての健全性 に係る評価を行い、再生資材供用後の管理の在り 方について検討を行っている。

- 3.3 中間貯蔵施設内における除去土壌の分級処 理システム実証試験
- 事業の概要
 - ・発注者:中間貯蔵・環境安全事業株式会社
 - ·場 所:福島県双葉郡大熊町中間貯蔵施設内
 - ・期 間:2018年4月~

(2) 事業の目的

分級処理の各工程において安全性(特に放射線 に関する安全性)を確保しつつ、安定的かつ低コ ストで大量の除去土壌の減容処理を行うことので きる分級処理システム技術を確立する技術実証試 験を行い、実事業への移行に関する技術的検討を 行うことを目的としている。

(3) 事業の内容

除去土壌を対象とした分級処理システムを構築 し、以下の試験を実施する。

- ・土質、放射能濃度の異なる土壌に対して分級
 処理を行い、分級性能、放射能収支、減容化
 率等のデータを取得する試験
- ・連続して分級処理を行い、実機での運用を見 据えた連続運転の安全性、安定性、経済性の 評価等を行う試験

また処理方式の異なる10 t /時以上の処理能力 を有した設備を2系列設置し、系列間で減容化率 等を比較検討する。事業を実施するにあたっては 電離則等に則り電離放射線に関する安全対策等を 実施するとともに、排水の循環利用等、周辺環境 への安全性確保に必要な環境保全措置を講じる。 2018年10月より設備・テント等の設置を開始し、 12月より実証試験を実施している。分級処理プラ ントの写真をFig.8に示す。



Fig. 8 Classification plant 1)

- 3.4 平成30年度除去土壤再生利用技術等 実証事業(飯舘村長泥地区)
- (1) 事業の概要
 - ·発注者:環境省福島地方環境事務所
 - ·場 所:福島県相馬郡飯舘村長泥地区内
 - ・期 間:2018年9月~
- (2) 事業の目的

中間貯蔵開始後30年以内の福島県外での最終処 分に向けて、再生資材化した除去土壌の安全な利 用を段階的に進めるため、再生資材化を行う工程 上の具体的な放射線に関する取扱方法及び農地造 成盛土材としての品質を確保するためのあり方の 技術的検討を行い、放射線に関する安全性の確認 とともに、再生資材の管理方法等利用促進に向け た技術的整備を進めることを目的としている。

(3) 事業の内容

飯舘村長泥地区のストックヤードに保管された 除去土壌を再生資材化施設において、大型土のう 袋の破袋、異物除去、放射能濃度分別等により再 生資材化し、再生資材を農地造成に利用する場合 の土木的適用性の確認、放射線安全性の確認を行 う。

4. おわりに

除去土壌等の減容化・再生利用においては、環 境省の「技術開発戦略検討会」で示された基本的 考え方において、理解・信頼を得るための取組や 環境整備が必要とされている。本組合でも、理 解・信頼が得られる除去土壌等の減容化・再生利 用の技術の確立に今後も取り組んでいく所存であ る。

参考文献

- 1)環境省,中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利 用技術開発戦略検討会(第9回)資料.
- 2)環境省,中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利 用技術開発戦略検討会(第7回)資料.

参考資料

(a) 本組合の	役員は以	下の通り。	
代表理事・	理事長	佐藤和郎	大成建設㈱
専務理事・	事務局長	山下正芳	
(公財) 産	業廃棄物処理事	事業振興財団
理事		納多 勝	㈱大林組
理事		押野嘉雄	鹿島建設㈱
理事		高田博充	清水建設㈱
監事		小場貴之	
		(公認会計	士、税理士)

(b) 組合員リストを下記に示す。
 青木あすなろ建設(株)、(株)アトックス、(株)安藤・間、
 宇部マテリアルズ(株)、(株)オオスミ、(株)大林組、
 (株)奥村組、鹿島建設(株)、(株)環境管理センター、

(株)北川鉄工所、(株)熊谷組、(株)クレーベスト、
(株)鴻池組、五洋建設(株)、佐藤工業(株)、
(公財)産業廃棄物処理事業振興財団、
JFEエンジニアリング(株)、清水建設(株)、
(株)神鋼環境ソリューション、大成建設(株)、
太平洋セメント(株)、(株)竹中土木、チヨダウーテ(株)、
(株)千代田テクノル、東亜建設工業(株)、
東急建設(株)、東京パワーテクノロジー(株)、

DOWAエコシステム(株)、西松建設(株)、

日本エヌ・ユー・エス(株)、日本国土開発(株)、

日立建機日本㈱、日立造船㈱、富士電機㈱、

ポニー工業㈱、前田建設工業㈱、

三井住友建設㈱、㈱三菱総合研究所、

三菱マテリアル(株)、

ミリオンテクノロジーズキャンベラ(株)、

村本建設(株)、ライト工業(株)、りんかい日産建設(株)

諸外国の発電炉の廃止措置戦略及び実績 第2回 ドイツの主要な廃炉プロジェクトの概況と特徴 ^{宮坂 靖彦*、榎戸 裕二*} Strategy and Experiences of Decommissioning Projects of Nuclear Power Plant in Overseas (2) Overviews of the Representative Projects of NPP Decommissioning in Germany Yasuhiko Miyasaka* and Yuji Enokido*

「諸外国の発電炉の廃止措置戦略及び実績」を紹介する本報では、第1回の米国に続き、第2回としてド イツに焦点を合わせる。ドイツでは、化石燃料による大気汚染解決の切り札として原子力発電を推進して きたが、2度にわたる発電所の大事故の結果、2011年8月、2022年までの原子力発電からの撤退を決めた。 36基建設された発電炉のうち2019年2月現在で7基が運転を継続しているほかは、13基が廃止措置の最終 段階まで進み、残りは廃止措置活動が計画的に続けられている。大半の発電炉の廃止措置は、即時解体方 式により15年程度で完了する。地道な技術開発により、廃止措置の安全・迅速化が図られ、放射性廃棄物 は処分場の負荷軽減を目的に除染・再利用を徹底されている。しかし、処分場の運用開始が遅れ、放射性 廃棄物の増加と保管の長期化が事業者と処分場の重荷となっている。本報では、主要なプロジェクトとし てグンドレミンゲンA号機(KRB-A)等5発電所を選択し、廃止措置実績を紹介するとともに、ビブリス 発電所(KWB)等の新規に廃止措置計画の認可を得た5基のプロジェクトについて概要を述べる。

In this report introducing "the decommissioning strategy and performance of power generation reactors in overseas", we will focus on Germany as the second article, following the first of the U.S. In Germany, the country had promoted nuclear power generation as a master card for resolving air pollution caused by fossil fuels, but as a result of two major power plant accidents, it decided to withdraw from all nuclear power plants in August 2011. Of the 36 nuclear reactors constructed, as of February 2019, seven have continued to operate, 13 are proceeding to the final stage of decommissioning measures, and the remainder are scheduled to continue decommissioning activities. The decommissioning measures of most power reactors complete in about 15 years by the immediate dismantling option. Through technological development, safety and stepwise decommissioning work has been carried out and radioactive waste is minimized by decontamination and recycling. However, the increase and long-term storage of radioactive waste in decommissioning facilities become the burden for operators and repository.

In this report, we select 5 nuclear power stations such as Gundremingen A, etc. as the main German projects and overview the achievement of decommissioning, and also present the decommissioning activities of 5 NPPs such as KWB whose decommissioning licenses have been recently granted.

^{*:} 公益財団法人 原子力バックエンド推進センター(Radwaste and Decommissioning Center)

1. はじめに

ドイツでは、1959年に原子力法が制定され、原 子力の開発・利用が始まった。以降、原子力の先 進国として原子力発電は高稼働率(約90%)かつ 大きなトラブルもなく運転されてはきたが、チェ ルノブイリ原発事故後の1990年代の前半から脱原 子力への社会的機運が高まった。ドイツ政府(社 会民主党政権)は、脱原子力政策を2002年4月に 法令化し、運転期間を標準寿命32年に制限するこ とにより徐々に原子力発電所を閉鎖する計画を打 ち立てた。政権交代により、この計画はエネル ギー政策、温暖化対策等の観点から見直され、 2010年に当時運転中の発電炉17基の運転期間を延 長する法律が成立した。しかし、その直後の東京 電力福島第一原子力発電所の事故により、2011年 3月に1980年以前に操業開始した比較的旧式の7 基の恒久運転停止を決定し、残りの9基について も2011年8月の原子力法改正「17基の原子力発電 段階的廃止法 により2022年までに全部の発電所 を運転停止することとした。その結果、予定通り に2基が閉鎖され、現在運転中の7基も2022年末 までに閉鎖することになっている。

ドイツでは、即時解体方式による廃止措置戦略 により着実に進められている。これまでに軽水炉 13基の解体撤去が終了した。しかし、サイト解放 (施設・サイトの規制解除)の完了は試験炉である グロスヴェルツハイム、ニーダアイヒバッハ及び カール試験炉(VAK)の3基に限られる。低レベ ル廃棄物処分場の開設が遅れたことによる廃棄物 のサイト内保管が要因である¹⁾。

本報告の2章では、廃止措置に関わる安全規制 の整備状況、廃止措置戦略及び使用済燃料・放射 性廃棄物対策の概況を紹介する。発生量の極小化 を廃棄物政策の基本に掲げるドイツでは、徹底し た放射性廃棄物の減容と再利用に向け、サイト内 又は共同利用施設での放射性廃棄物の処理及び再 利用を目指すが、放射性廃棄物の限定再利用や産 業廃棄物処理施設で処分が可能となるように柔軟 な施策が講じられている。これらの実績を含め各 施設の現状を述べる。

3章では、廃炉技術開発を伴うグンドレミンゲンA号機の解体実地試験の結果を含め、VAK、グ

ライフスバルト(KGR-1~KGR-5)、ヴュル ガッセン(KWW)、シュターデ(KKS)及びオブ リッヒハイム(KWO)の実績を述べる。これらの 廃炉プロジェクトは、一次冷却系の系統除染、炉 内構造物(以下、RIsという)、原子炉圧力容器 (以下、RPVという)の解体又はRPV一括撤去工 法、放射性廃棄物の処理保管、サイト解放など貴 重な情報を提供している。

4章では、2012年以降に廃止措置計画の認可が 得られたビブルス(KWB-A, B)、イザール(KKI -1)、等の廃炉プロジェクトの現状と計画等を述 べる。最後に、ドイツの即時解体の計画・実績か らの知見を参考に、我が国の廃炉戦略等に対する 提言をまとめる。

2. 廃止措置規制と廃止措置戦略等の概況

2.1 廃止措置等に係る規制

原子力分野の全ての規制は、原子力法「原子力 の平和利用及びその危険の防護に関する法律 (AtG) が最も上位とする法令によって規定されて いる。廃止措置に係る規制は、原子力法(2002年、 2011年改正)の第7条第3項に原子力施設の廃止 及びその施設と施設の一部の安全貯蔵と解体撤去 の許認可に関する基本規定を定めている。この許 認可手続きは、「原子力施設許認可手続き令」 (AtVfV)の第2、第3条(廃止措置の申請の方式、 内容)に従って行われる。許可申請には、添付資 料として安全報告書及び環境影響評価書の作成が 義務付けられている^{1),2)}。廃止措置の審査、監視、 確認は、許可責任機関である州政府当局が担当 し、1996年版からの見直した「廃止措置手引書」 (2009年, 2016年改定)を定めている³⁾。放射性廃 棄物のクリアランス及びサイト解放については、 「放射線防護令」(以下、「RPO令」という)の基 準に従って、規制当局の確認を得て規制解除され る⁴⁾。また、バックエンド体制は、2016年、原子 力法の第1号、第61号により大幅に改正された。 さらに、原子力法第6条に基づき、例えば、原子 力発電所のサイト内の貯蔵施設、アーハウス (Ahaus) やゴアーレーベン (Gorleben) の中央貯 蔵施設を拡大して対応する方針である。そのバッ クエンド分野の監督、許認可権限とサイト選定等

業務は新設の「連邦放射性廃棄物管理規制庁」で 一元的に行われる。監督はそれぞれの土地の管轄 当局によって行われる¹⁾。

(1) 廃止措置戦略の選択

ドイツの廃止措置戦略は、原子力法第7条3項 により、即時解体と安全貯蔵が認められている が、即時解体を目指すとしている。安全貯蔵は、 所管官庁が放射線防護の理由から必要であると判 断された場合、一時的な例外として許可すること ができる。軽水炉の場合、安全貯蔵の利点を利用 する方法として大型機器を一体で撤去し、保管 し、その後、解体処理する方法でもある。廃炉プ ロジェクトは、これまで早期に実施することが経 済的で、また、人的な技術継承の観点から運転保 守に関わった人の雇用の確保を考慮し、即時解体 を選択してきた。最終的には、サイトのグリーン フィールド又はブラウンフィールド(再開発用の 工業地域)を目指す^{1).3}。

(2) 放射性廃棄物の分類

ドイツの放射性廃棄物の分類は、放射性廃棄物 を放射能濃度に応じて、また、処分サイトの選定 を考慮して、発熱性廃棄物と非発熱性廃棄物に分 けられる。また、クリアランスで確認された廃棄 物は、一般埋設廃棄物及び無制限廃棄物(以下、 「無制限クリアランス」という)となる。発熱性廃 棄物は、IAEA区分の高レベル廃棄物(HLW)に 相当し、使用済燃料(以下、SFという)及び再処 理に伴い発生したガラス固化体である。非発熱性 廃棄物は、IAEA区分のILW及びLLWに相当し、 旧鉄鉱山を利用するコンラッド(KONRAD)での 処分が予定されている¹¹。

(3) クリアランス、サイト解放基準

クリアランスのオプションには、RPO 令の第29 条の別表 Ⅲに「表1;放出限度、表面汚染、規制 除外値」で無条件及び条件付クリアランスを定め、 条件付では一般産廃として処分するか、条件を付 けての再利用する 2 つの方法がある。固体状の廃 棄物のクリアランス値は、例えば、無条件(条件 付)では、Co-60:0.1 Bq/g(4 Bq/g)、Cs-137: 0.5 Bq/g(10 Bq/g)、U-238:0.6 Bq/g(10 Bq/g) である。多くのサイトでは、サイト解放基準に上 記の「表1」の第7欄(土壌の無拘束解放基準値) を採用し、例えば、Co-60:0.03 Bq/g、Cs-137: 0.06 Bq/gを適用している。適用に当たっては 個々の同位体の線量寄与が分数和(ΣD/C)で0.1 (10%)以下の場合に除外すること(いわゆる10%ルー ル)ができ、対象核種を現実的に測定可能な少数の 核種だけにする。クリアランスレベル確認測定は、ド イツ工業規格(以下、DIN規格という)第1部(β線と γ線測定上の基礎事項)、第6部(建築廃材と構築 物)、第7部地面等に基づき実施している^{4), 5)}。

2.2 使用済済燃料と放射性廃棄物対策

ドイツの廃止措置では、早く本格解体作業に入 れるようにSFプールからSFの撤去、また、放射 性廃棄物の低減及び適切な処理による廃棄体の製 作、並びにクリアランス適用による再利用を非常 に重視している。これらの対応は、廃炉プロジェ クトの全体的なコストの低減にも寄与できるとし ている¹⁾。

SFの乾式貯蔵

ドイツでは、再処理で発生したHLW及びSFを 直接処分する方針であるが、まだ処分場の確定の 見通しがついていない。このため軽水炉のSFは、 原子力法の下で認可されて許可期間40年とし、 2016年末現在、13サイトの貯蔵施設に乾式キャス クが合計1,455体貯蔵されている。また、 Gorlebenにある中央保管施設貯にもCASTOR HAW 28M型キャスクを含み、420体が乾式保管さ れている¹⁾。

(2) 放射性廃棄物処理及び保管

放射性廃棄物は、KONRAD処分場の廃棄物受 入要件に従って、廃棄体にするコンディショニン グが必要である。コンディショニング処理施設に は、移動式又は固定式施設がある。液体廃棄物は 乾燥してセメント固化して廃棄体にしている。定 置式設備には、除染・細断、乾燥、蒸発、高圧圧 縮、セメント固定及び溶融設備が必要である。ド イツでは、低中レベルの放射性廃棄物を受入れ処 理事業をするGNS(Gesellschaft für Nuklear-Service)社のデュースブルク工場とSiempelkamp 社のカルラ工場があり、廃棄物処理とリサイクル システムを確立してきた。しかし、GNS社は、 デュースブルクを2019年末に閉鎖を予定し、一部 の作業(乾燥、蒸発、高圧圧縮)をユーリッヒ (Jülich)の施設へ移行する。今後は、例えば、 Jülich、カールスルーエ (Karlsruhe)、KGRの近 くのEWN (Energiewerke Nord GmbH) 社運営の ルブミン (Lubmin) の処理施設及びSiempelkamp 社のカラル工場の除染・溶融施設で行われる。放 射性廃棄物の貯蔵能力の増強は、例えば、フィ リップスバーグ (KKP) 等で行われている。また、 Ahausのキャスク貯蔵施設は、KONRAD処分場へ の引き渡す施設で運転及び廃止措置からの廃棄物 用に貯蔵容量を増加させる¹⁾。

(3) 放射性金属廃棄物のリサイクル(再利用)

Siempelkamp社は、溶融処理によりインゴット を生産し、放射性廃棄物コンテナへの再利用又は インゴットの一般利用材料として供給している。 コンテナには、誘導炉による一次溶融処理による インゴットを調整材との混合による二次溶融し、 機 械 加 工 に よ り 製 造 し、MOSAIK型、GNS Yellow Box型、顆粒鋼材入りコンクリートキャス ク等がある。リサイクル実績は、2014年までに約 29.000 t を溶融処理し、処分用のコンテナ等に 15,000 t、一般利用に10,500 tである。コンテナ 数は、MOSAIK型が約5,500個、GNS Yellow Box 型が約200個、顆粒鋼材入りコンクリートキャス クが約2,200個である。イギリスのガス炉用に使 用しやすいYellow Box型の改良型(Sandwich型) も200個、製作している。これらのコンテナはド イツ国内だけでなくイギリス、オランダ、イタリア 等の多くの国から委託を受け供給している^{6),7)}。

3. 代表的な廃炉プロジェクト

- 3.1 グンドレミンゲン原子力発電所A号機 (KRB-A)
- (1) 概要

KRB-A (BWR型、出力25.0万kW)は、ドイ ツで最初のBWR型 (250 MWe)実証炉であり、 1966年に運転開始したが、1977年1月に異常事象 (RPVの過圧事象)により運転を停止した。その 後、運転再開を検討していたが、1980年1月に閉 鎖が決定した。この炉には、2重サイクル方式を 採用した3ループで、各循環系統には大型ポンプ と蒸気発生器(以下、SGという)が装備されて いた。欧州のEC委員会は、1989年、KRB-Aを解 体実地試験に選定した。KRB-Aの廃止措置は、 約20年以内の即時解体方式とし、各種の除染・解体技術の開発及び解体廃棄物の再利用技術開発を 目的に1999年までに実施する計画であったが、下 記のように2005年で完了した。KRB-Aの一部の 建物やインフラ設備は、運転中のKRB-B及び KRB-Cにおいて発生した廃棄物の汚染除去設備 用に現在も活用されている³⁾。

(2) 廃止措置工程

解体作業は、廃止措置計画に基づき下記のよう に4段階で実施された。

- Phase I: タービン建屋内部の設備機器の解体 撤去 (1983~)
- Phase II: 一次冷却系設備等の機器の解体撤去 (1990~)
- Phase Ⅲ: RIs、 RPV 及び生体遮へい体の解体 撤去等(1992~2005)

Phase IV: 建屋の解体(再利用のため中止)

この作業による作業者の全被ばく量について は、約4人・Svであった⁸⁾。

(3) 主な解体撤去技術

SG(直径2m、高さ9.2m)の解体は、アイス ソーイング法を採用している。これは、水張り後 に凍結させ、ハンドソー切断器により輪切りする ものである(Fig. 1)。RIsの解体は、水中でプラズ マ・アーク、接触式アーク(CAMC)及び弓鋸を 用い切断して撤去している。RPVは、リング状に 7ステップで解体し、フランジ部をタービン建屋 内に運び細断し、また、放射能レベルの高い炉心 領域を遠隔操作できる特殊装置でガス切断した。 さらに、生体遮へい体撤去は、放射能レベルの 高い炉心側をワイヤソーによりブロック状に撤 去(Fig. 2)し、放射性廃棄物に該当しない生体 遮へい物質の30%はリサイクルされた⁸⁾。

(4) 解体廃棄物の処理・再利用

タービン建屋内等の汚染金属廃棄物の量は、汚 染レベル1,000 Bq/cm²以下のもので約45,000 tで あった。また、一次冷却系の廃棄物量は約700 tで あり、汚染レベルの最大値は、50,000 Bq/cm²で あった。これらの廃棄物の搬出ルートは、除染等 により無制限放出が60%、制限付リサイクル(溶 融)が33%であり、最終処分量としては7%で あった⁸⁾。

上記のうちの1,000 t の汚染金属廃棄物の除染



Fig. 1 Principle of the "ice-sawing" and ice-sawing cutting of SG



Fig. 2 Segment of the biological shiield

は、タービン建屋内に設置したリン酸を用いた電 解研磨除染設備で実施した。この装置の性能は、 リン酸をリサイクルシステムの採用により1tの 鋼材を除染して、最終処分廃棄物が15kgと少な く、また、特に汚染レベルの高い一次系の機器の 除染係数では、100,000が得られた^{8),9}。

汚染の恐れのあるケーブル類は、細断、被覆材 を除去後に芯材をリサイクルした¹⁰。

(5) 建屋等の転用

原子炉格納容器、タービン建屋等は、最終サー ベイ検査完了後に運転中のB号機及びC号機の保 守施設として技術センターに転用され、バイエル ン州から2005年5月に許可された。タービン建屋 に設けた除染装置は、運転中のKRB-B及びKRB-C号機の交換したタービンロターにも活用し、無 制限放出している⁸⁾。

3.2 カール試験炉 (VAK)

(1) 概要

VAK(BWR型、出力1.6万kW)は、ドイツで 初めて自然循環方式を採用した2重サイクルの BWR型である。25年間の運転を終え使命終了を 理由に1985年に閉鎖が決定された。廃止措置は、 1988年から開始、一次冷却系を系統除染後に解体 撤去、原子炉本体を解体撤去、2008年まで原子炉 建屋と全放射化部材の撤去が完了した。その他の 建造物と機器部材は2010年7月までに解体され、 2010年10月にグリーンフィールドとなった。 (2) 廃止措置活動

廃止措置活動は下記の5段階で行われた。

- Phase I:原子炉運転許可の枠内での作業(炉 心からの燃料取り出し、運転廃棄物 の搬出)。解体許可の枠内で以下の 活動が実施された
- Phase II: タービン建屋内の機器の解体撤去、 SFの搬出
- Phase Ⅲ:一次冷却系統の系統除染、管理区域 内の設備・機器の解体
- Phase IV: RIs、RPV及び生体遮へい体の解体
- Phase V:建屋の解体、サイト解放
- (3) 大型機器設備の解体技術 (RIsの解体)

RIs解体撤去に先立ち、最初に放射線レベルが 高いため、RPVの頂部の水位を高くして空間線量 率を低減した。解体には、一般的なハック・ソー、 ニブラ、グラインダなどの機械式切断技術が適用 された。しかし、復水スパージャ・リングは、 RPVの直近に位置していたことから一般的な切 断工具は利用不可能であった。様々な工法のコー ルド試験の結果、最終的に放電加工法(EDM: Electro Discharge Machining) が採用された。ま た、シュラウド下部の切断には研磨材入高圧水 ジェット切断法(AWSJ)が適用された。この AWSJは、原子力施設の解体に適用されたのは初 めてで、水ジェット切断に特有である大量の2次 廃棄物の発生を抑え、切断能力の向上を図るため 研磨材の貯蔵タンクから研磨材を供給する方法で ある (Fig. 3)¹¹⁾。



Fig. 3 High pressure water jet cutting with suspended abrasives (AWSJ)

(4) 生体遮へい体の解体

生体遮へい体は、コアーサンプルを採取して、 コアーゾーンの放射能レベルは、コンクリートの (Eu-152)が4,600 Bq/g、鉄筋の(Co-60)が8,800 Bq/gであることを確認し、各種の解体工法を比 較検討後、既存の各種の解体冶具を遠隔解体装置 に取付け実施した。解体物は、総量375 tで、その 75%を中間貯蔵施設に保管、残りの分は一般産業 廃棄物処分場の埋設材に用いられた¹²⁾。

(5) 建屋及びサイト解放

この発電炉のサイトは、RPO令に基づき、また、 確認測定にはDIN規格が適用され、2010年10月に グリーンフィールドされた。建屋の除染には、放 射線汚染調査に基づきホットスポット汚染部を除 去し、また、床・壁を表面切削、ブラスト技術等 で実施した。最終確認は、回収切削物のドラム管 毎の測定及び接触測定で行った。原子炉建屋の除 染・確認測定には、24か月を要した。サイト解放 は、面積24,800 m²をドリルによるサンプル測定、 舗装面及び非舗装面のIn-situ γ スペクトラム測 定で確認している。In-situ γ スペクトラム測定数 は4 m²又は1 m²毎で合計3,600箇所である¹³⁾。

3.3 グライフスバルト原子力発電所(KGR-1~ KGR-5)

(1) 概要

KGR-1~KGR-5 (旧ソ連の加圧水炉VVER 型、各出力44万kW)はドイツ北東部メクレンブル グ・フォアポンメルン州のバルト海に臨む古都グ ライフスバルト近郊に建設された。5基が運転又 は運転準備中にドイツ統一後に旧西ドイツの原子 力法に基づく安全基準が満たされていないことを 理由に1990年に閉鎖された。ドイツ政府は、世界 最大規模の廃炉プロジェクトの実施のため、連邦 政府直轄のEWN社を設立した。この発電所の廃 炉プロジェクトは、プラント経験者の雇用を守 り、コスト低減の観点から即時解体を選択した。 解体工事に先立ち、大型中間貯蔵施設(ISN)を 1992年~1997年に建設し、5基の本格的な解体は 2000年に開始し、2013年に完了している。サイト は、ISNを残し部分解放している。ISN内には、 撤去した大型機器、SF、解体廃棄体等を保管して おり、放射能レベルの低い機器、例えば、SGなど の解体作業が継続されている。

(2) 廃止措置コスト

コスト評価は、近接するVVER 炉ラインスバー グ(KKR)1基の解体費込み6基で6,200MDM (マルク)(1995年価格:約4,000億円)である。そ の内訳割合は、閉鎖後の措置及び維持費26%、使 用済燃料貯蔵費17%、ISN建設費7%、ISNの40 年間操業費6%、2002年以降のキャスク費用と最 終貯蔵費11%、6基解体費32%である¹⁴。

(3) 廃棄物量の評価

廃棄物量は、原子力発電所全体で廃止措置の完 了までに約180万tが出ると見積もられた。その内 の放射性廃棄物は約57万tで、6クラスに分類さ れた¹⁵。

- クラスA (持出し自由) 51万t
- クラスB(再利用可)2,500 t
- クラスC(一般廃棄物として廃棄可)3,750 t
- クラスD(放射能崩壊待ち)2.8万t
- クラスE(原子力施設で再利用)4,150 t
- クラスF(放射性廃棄物として廃棄)1.7万t

(4) 大型機器設備の解体技術(RPV及びRIsの解体)
 当初の解体計画は、RPV及びRIsを細かく細断

100%として、一括撤去方式を使用すると、廃棄物 管理50~70%、作業者の放射線被ばく15~20%、 コスト40~55%低減できると評価され、次のよう に計画を変更して実施された。

3号機~5号機のRIs(炉心バスケット及び防 護チューブユニット)は、一体で大型容器に収納 する方法が採用され、2006年4月から7月の短期 間に撤去し、輸送処分を考慮した遮へい・輸送容 器に収納してISNに貯蔵された。また、1号機~ 4号機のRPVは、放射能レベルが低い下部構造 物をRPVの中に残し、一括撤去方式を採用し、 2007年11月までに完了した。RPVのISNまでの 一括撤去・輸送方法は、移送用のレールを敷設し、 原子炉建屋のクレーン(250 t)でRPVを吊上げ、 原子炉ピット内でRPVの放射線レベルの高い炉 心領域に環状の遮へい体を取付け(総重量360 t)、 ワイヤー昇降機付門型油圧ジャッキを用いて吊上 げ、レール台車両の上に置き、原子炉建屋の外に 移送し、ジャッキを用いて大型トレーラに乗せ ISNまで輸送(Fig. 4)した^{16), 17)}。

(5) ISNの施設概要

ISN施設は、コンクリート構造の8ホールから なる貯蔵庫(厚さ:70~100 cm、幅140×長さ240 m×高さ18 m)と処理施設から構成されている。 第7ホールには、RPV、SG等を保管している。 RPV等は、ISNに長期保管、数十年後の放射能減 衰を待って解体される。処理施設では、バンド ソー、剪断ソー、高圧圧縮装置及び乾燥装置を備 え、放射能レベルの低い廃棄物から処理してい る。SGの細断の様子を**Fig.5**に示す¹⁸⁾。

(6) サイト解放と再利用

サイト解放は、RPO令に基づき、表面から深さ 5 cmまでを土地のクリアランス値(Co-60:0.03 Bq/g、Cs-137:0.06 Bq/g)を適用し、2010年12 月までに全発電所サイトの70%が規制解除され、 大半が工業用の土地に利用されている。この用地 は、ロシアからバルト海埋設配管による天然ガス 供給の中継地点に、また、タービン建屋は、現在、 風車用の支柱製造工場になっている^{18),19}。

3.4 ヴュルガッセン原子力発電所(KWW) (1) 概要

KKW (BWR型、出力67万kW) は、ノルトラ



炉心部の環状遮へい体(厚さ:130 mm) Fig. 4 RPV: Transport to the Hall 7 of the ISN



Fig. 5 Segmentation of SG in ISN Caisson 4

イン・ウェストファーレン州東部にあり、1971年 に運転を開始した。1994年の炉内検査で炉心シュ ラウドと格子板に亀裂が見つかり、改修等に多額 の経費を要することから1995年5月に閉鎖され た。E.ON社は、廃止措置戦略として即時解体を 選択し、1997年から解体を下記のような5段階に 分ける廃止措置計画を申請して実施した。放射性 廃棄物貯蔵施設を除き、サイト解放を2015年に達 成した。

(2) 廃止措置工程

- KKWの廃止措置は以下の段階で実施した。
- Phase I: タービン建屋内の構造物の解体 (1997年)
- Phase II: 一次系の系統除染、原子炉建屋及び タービン建屋内の不要な構造物の解 体(1998年)
- Phase III: RPVの蓋など、運転時に用いた不要 な構造物の撤去・処理(1999年)
- PhaseIV:RIs、RPV、生体遮へい等の解体

(2003年3月~2010年)

Phase V:管理区域内のインフラを除去し、独 立冷却建屋を貯蔵施設に転用、独立 冷却建屋と輸送準備ホールを除き、 管理区域を規制解除(2004~2015)

(3) 除染技術及び主な解体撤去技術

系統化学除染は、事前試験の経験に基づき、 HP/CORD D UV法⁹⁾を用い1998年1月から3月 にかけて行われた。除染結果は、除染係数(DF) で、再循環系が約1,300、主蒸気系が約45等と高 く、作業者の被ばくは約8~10人・Svと評価され た²⁰⁾。

RIs、RPV等の解体撤去には、細かく解体して 梱包する切断工法を選択した。RIs解体は、水中 でバンドソー、ニブラ、高圧研磨材入り水ジェッ ト工法(AWSJ)等を用いて実施された。また、RPV の解体は、気中でAWSJ法により実施された²¹⁾。 (4)解体金属廃棄物の処理・再利用

放射性金属廃棄物は、スウェーデンのStudsvik RadWaste社(以下、SRW社という)に除染・溶 融処理を依頼している。廃棄物の輸送は、20 ft ISO標準コンテナで行われ、また、主要な大型機 器も引渡された。輸送には、トラック及びフェ リー航路が使用され、重量物の場合には、SRW社 の事業専用港が用いられた。スウェーデン放射線 防護局の認可基準は、スクラップの平均比放射能 最大15 Bq/g、最大100 Bq/gとしている。また、 処理作業で発生した放射性廃棄物は、圧縮ドラム 缶に収納し、IP2輸送物として20ftコンテナによ りKWWへ返却された。その放射能強度は100 Bg/gを超えるため、ドイツへの輸入に関しては、 放射性廃棄物処分の規則に応じた承認が適用され た。スウェーデンとドイツの規制当局間の何年か の真剣な付き合いにより協力体制が築かれた。廃 棄物7.600 tの処理実績は、無制限解放54%、 SRW社の溶融処理によるインゴット23%(再利 用)、SRW社でのインゴット20年間の減衰貯蔵 10%、放射性廃棄物12%である22)。

(5) 建屋の除染とサイト解放

建屋は、表面汚染レベルをクリアランスレベル 以下にするため除染が行われ、約600 tが放射性廃 棄物となり、約850 tが条件付きクリアランス物で 一般産業廃廃棄物として処分された。サイトは、 DIN 規格に従って、土地と建物のクリアランス測 定が行われ、規制当局の汚染確認検査後に建屋面 積15万m²(計538室)と土地が解放された²³⁾。

3.5 シュターデ原子力発電所 (KKS)

(1) 概要

KKS (PWR型、出力63万kW) は、ドイツ北部 の大都市ハンブルグの西約30 kmのエルベ川左岸 に立地し、1972年5月に営業運転を開始した。E. ON GmbH社とハンブルグ電力会社(HEW AG) は、2000年に約32年運転後の2003年秋に閉鎖を決 定した。総発電量は約150 TWhである。運転停 止理由は電力市場で発電容量が過剰状態になった ことである。廃止措置計画は、2001年7月に最初 のPhase I を申請し、その後、2004年から2008年 にPhase Ⅱ~Phase Ⅲでの解体許可が得られ、す でにRPV等のプラント施設の解体を完了した。 Phase IVは、2011年2月に付与され、最終的な解 体対策として、建物の除染や清掃も行われたが解 体作業中、2014年1月に原子炉格納容器の底部で 発電運転段階からの汚染が検出され、建屋の除染 と除去には当初計画よりも伸び、規制解除が3.5 ~5年遅れる。KKSサイトでは、一般建物を解体 撤去し、グリーンフィールド状態への復帰が行わ れる24), 25)。なお、放射性廃棄物の貯蔵施設は、 2016年以降も操業中である。

(2) 廃止措置工程

この発電炉の廃炉プロジェクトでは、約1年半 (2003年中半~2005年中半)の運転から廃止措置へ の移行期間に①サイトからSFの撤去、②不要系 統の隔離と閉止を行い、施設解体は下記の4段階 に分けた許認可に従って実施している²⁵⁾。

- Phase I: (2005年中半~2007年中半) 主な汚染 系統、設備機器の撤去及び解体作業 用場所の確保 ①機器搬出入口エアーロックと空気 再循環設備、②オバーフロータンク、 ③制御棒集合体、④緊急冷却用加圧 水タンク、⑤緊急ディーゼル発電機、 蒸気・給水系統及びタービン・発電 機
- Phase II: (2006年後半~2009年初頭) 大型機器 設備

 4 基のSG (総質量660 Mg) リサイ クルのため一体型でStudsvikに海上 輸送、②一次冷却系の配管及びポン プの撤去

- Phase Ⅲ: (2010年中半~2014年中半) 放射化した系統及び設備機器の撤去
 ① RIs、② SFプール内燃料ラック、機器・構造物、③ RPVのin—situ 解体(a. 大型部材の切断、b. 旧SFプール内でのドラム缶収納サイズへの細断)、④生体遮へい体の解体
- Phase IV: (2010年中半~)管理区域内の系統 や設備機器等の撤去

①天井クレーン、②燃料搬出入台、
 ③換気空調系統、④水純化系統、5
 無制限開放に向けたクリアランス準備、⑥格納容器等解体

(3) 除染技術

建設時に機器は表面コーティングを施したため 汚染は概ね表面のみであった。浸透汚染に対して は鉄球ショットブラス法、水ジェット法及び化学 浸漬法により除染した。特に、ショットブラスは 効果的であり、作業者の被ばく低減と廃棄物の最 小化において優れたものであった²⁶⁾。

(4) 大型設備機器の解体技術

大型設備機器の解体では、通常の大型ディスク カッター、油圧せん断装置、金属シュレッダー、 アーク切断を使用したがエアロゾルやダストを防 ぐために低速で使用した。一部の切断は換気設備 のある密封室内で実施した。また、RIsとRPVの 解体を行う前に原子炉キャビティーとSFプルー ルの間の水門の幅を上部では拡幅、下部では水密 構造に改造した。RIsの解体撤去では、水中遠隔 により上部と下部を遠隔操作で廃棄体の定型形状 に切断され、収納容器に収納された。RPVの解体 では、原子炉プール内で一次系冷却配管を含む周 辺部分と底部を切離し、原子炉クレーンで吊り上 げた後、メッシュ状に切り込み、切断個数は172 個、炉心中心位置のものはMOSAIK容器に、その 他はKONRAD用容器に収納した^{27), 28)}。

(5) 解体廃棄物の管理

放射性廃棄物は、KONRAD処分場が操業可能 となるまでサイト内の廃棄物保管施設に最長期間 2047年まで定置される。廃棄物量は、原子力施設 内外を含めて総量約40万tで原子力領域及び管理 区域内の物量が12万7540 tである。放射能の可能 性のある廃棄物の97.2%(約12万8300 t)は無条 件クリアランス可能なもので、0.4%(約530 t) は管理期間後に再利用できるものである。放射性 廃棄物は2.4%に相当する約3170 t で、サイト内 に建設された保管施設で保管されている^{25),26)}。

(6) 解体廃棄物の処理・再利用

使用済燃料プールで廃棄体の形状やクリアラン ス用に裁断された金属は除染を行う。除染後の暫 定測定/クリアランス方向付された部材は最終ク リアランス検査を実施する。その後、確認試験を 行い、適合すれば最終クリアランスとなる。

(7) サイトの再利用

サイトの再利用は基本的に物質のクリアランス と同じ基準が適用される。RPO令第29条の10μ Sv/年に基づき算定された表面汚染濃度や質量濃 度が確認される。

3.6 オブリッヒハイム原子力発電所(KWO)

(1) 概要

KWO (PWR型、出力35.7万kW) は、ドイツ 南西部の古都ハイデルブルグ近くのネッカー川河 畔に立地し、EnKK-KWO社が1968年から2005年 まで運転した。その後、2007年1月以来、EnBW Kernkraft GmbH (以下、EnKK社という) によっ て管理されている。2009年に原子炉の解体計画作 成と解体をEWN社が請負うことになった。解体 申請は2010年春にバーデンビュルテンブルグ州の 環境省に提出し、同時に解体に必要な施設の設 計、建設機器製作を行った。RIs、RPV等の解体 に伴う廃棄物管理計画は2011年9月に放射線防護 庁に提出された。この施設は、2012年6月から 2013年6月に建設し、同9月から稼働した²⁹⁾。そ の後、RIs、RPV、生体遮へい体の順に撤去し、 RPVの細断も原子炉建屋の細断領域に移し、2016 年7月末に完了した。SFは、342体が非常用建物 の外部SFプールに貯蔵されているが、2017年5 月に許可され、ネッカーウェストハイム貯蔵施設 に2018年中に輸送される。サイトは、放射性廃棄 物貯蔵施設を残し、工業用地に予定している。

(2) 廃止措置戦略と方法

この発電炉の廃止措置戦略は、EWN社の持つ 組織力と機能の有効利用を基本としKGR及び KKRの解体経験を下に即時解体を選択した。両 発電所の解体で使用された機器設備を再利用し た。切断、運搬梱包設備、付属施設遮へい及び取 扱装置等は、KGRとKKRでの再利用機器である。 大型機器もKGRサイトの処理施設が利用された。 放射性廃棄物はKONRAD処分場の受入れ基準に 従って、梱包された。切断と廃棄体収納エリア は、原子炉建屋内で物理的に分離され、制御室か ら遠隔操作されて、切断及び廃棄物収納が行わ れ、放射線防護要件に基づいて作業管理がなされ る。放射性廃棄物の処理プロセスは、原子炉構造 物は切断場所に置かれた後に切断前の状態で線量 を測定し切断計画の基本となる放射線学的仮定の 検証を行う必要がある。また、必要な容器を準備 $Lt^{29), 30)}$

(3) 制御棒等の収納

制御棒等の炉心構成材料のうちKONRAD用処 分容器に収納された放射性廃棄物量は27容器で、 総量が16,1 tとされた²⁹⁾。

- (4) 大型機器設備の解体技術
 - i)SG、主循環ポンプ等について³¹⁾

大型機器として、SG(2基各158 t、過熱器 (52 t)、主循環ポンプ(2基各75 t)及び主循環 配管等(46 t)で総重量が564 tの物量がある。こ れらの大型機器を格納容器外に搬出するために 格納容器に新エアーロック(長さがSG相当) が取り付けられた。大型機器は格納容器内で横 倒しされ台車に搭載してエアーロック内を進み 屋外に出て重量物運搬車に載る。

なお、SGの外筒の線量は上部では0.45 μ Sv/h、中央部では3.5 μ Sv/h、底部の球蓋で12 μ Sv/hであった。さらに、過熱器では加熱棒とそ の取り付け部分では概ね2.5 mSv/h、本体中央 部では12 μ Sv/hに及んだ。このため過熱器の 解体前に過熱器に接続された構造物や配管が分 離され、突起した細管部分が遮へいされた³²⁾。

これらの大型機器はネッカー川で専用船に積 替えEWNの運転するLubminの処理施設に輸送 され処理された³³⁾。

ii) RIs、RPV等について^{29),30)}

次の汎用的な切断技術と特殊技術が適用され た。①バンドソー、②ワイヤソー、コアードリ リング法、③せん断機、④研磨材切断法、⑤ CAMC切断法等である。

最初に、RPV上蓋の切断と廃棄物の収納、 RIsの上部及び下部の構造物を湿式切断で実施 された。その後、切断エリアの水が除去され、 RPV本体を吊り上げてRPV外周構造物が解体 された。RPVは、RPV断熱材撤去後に、湿式切 断エリアに移動され、フランジ部とノズル部が 分離された。これらの部位は、乾式切断エリア でさらに切断され廃棄体は収納された。並行し てRPV熱遮へい体及び炉心支持機構が除去さ れ湿式切断エリアで切断された。その他の部位 は同様に乾式切断エリアで分離・切断された。 移動可能なRPVのRIsの切断と部材収納は、 2014年夏に、また、RPV (135 t) の解体は、2015 年8月、原子炉建屋の分解領域に輸送し、主に 水中で、遠隔制御で行った。この作業は、高さ 1.5 m、重さ約13 tの解体物をさらに12個の扱い やすい大きさに細断・梱包し、2016年7月末に 完了した。

原子力法第7条の変更により運転停止した発電炉の廃止措置プロジェクトの概況¹⁾

ドイツ政府は福島第一原発事故を受けて2011年 3月に3か月の猶予の後、1980年以前に操業開始 したビブルス(KWB-A, KWB-B)等の7基及 び事故で停止していたクリュンメル(KKK)の恒 久運転停止までの発電許可を取り消した。この時 点で操業していたブロックドルフ(Brokdorf)等 の9基についても、2022年末までに順次恒久運転 停止が決定された。このうち、2015年12月にはグ ラーフェンラインフェルト(KWG)が2015年6月 に運転停止し12月末に運転許可が停止された。ま た、グンドレミンゲン(KRB-B)が2017年12月に 停止した。運転中の発電炉は、現在、7基である。

原子力法第7条の下で運転停止した9基は、現 在「運転後段階」にありブルンスビュッテル原子 炉以外では原子炉から燃料が撤去されSFプール に貯蔵されている。9基の原子力施設では以下の 日付で廃止措置と解体が申請された。

①ウンターベーザン (KKU): (PWR;141万kW)

2012年5月

- ②イザール (KKI-1): (BWR; 91.2万kW)
 2012年5月
- ③ビブルス(KWB-A, KWB-B): (PWR;
 122.5、146.8万kW) 2012年8月
- ④ブルンスビュッテル (KKB): (BWR; 80.6 万kW) 2012年11月
- ⑤ネッカーウエストハイム (KGN-1): (PWR;80. 6万kW) 2013年4月
- ⑥フィリップスブルグ(KKP-1):(BWR; 92.6 万kW) 2013年4月
- ⑦クリュンメル (KKK) : (BWR; 140, 2万kW) 2011年8月
- ⑧ グラーフェンラインフェルト(KWG):
 (PWR;134.5万kW) 2015年12月

次章に、現在までに廃止措置計画の認可を得て 廃止措置活動を開始した5基の現状を以下に示す。

- 4.1 ビブリス原子力発電所A及びB号機(KWB-A及びKWB-B)
- (1) 概要

RWE電力会社は、1969年6月に電気出力120万 kWのKWB-Aの建設及び運転を決定した。KWB -Aは80年代の終わりに運転する標準的PWR(コ ンボイ型)の開発路線の基礎段階を示すもので あった。KWB-Aの電気出力は、34.5万kWのオ ブリッヒハイム発電所(KWO)及び66.2万kWの シュターデ発電所(KKS)を上回るもので、KWO の2ループからKKSでの4ループ冷却系統が実 現していたが、さらに、KWB-Aでは1ループ当 たりの出力はKKSの2倍となった。商業運転は 1975年2月26日に開始された。KWBは2基の電 気出力120万kWのKWB-AとKWB-Bの2つの発 電炉からなり1976年に営業運転を開始した。 KWB-Aは1974年時点では世界最高出力のタービ ン発電機を装備した原子力発電所であった³⁴。

2011年3月の福島の事故を受けて、当時のヘッ セン州の環境・エネルギー・農業・消費省 (HMUELV)の指示に基づき、2011年8月6日の 原子力法第7条の改正によりKWB2基の発電運 転の法的根拠が失われた。2012年8月に「廃止措 置」及び「解体許可」の最初の申請がなされた。 2017年3月にKWB2基の解体許可が得られるま で、「運転許可」で操業できる「運転終了後段階」に おいて、以降の廃止措置準備で重要な活動、例え ば、主循環系の系統除染やSFの撤去をA号機で は2016年末に、B号機では2017年末に行った。最 初の許認可では、RIs、解体工程で不要な系統・ 機器の解体及び多くの構造機器(SG、主循環ポン プ、等)の解体が含まれる。次の許可では少なく とも、RPV及び生体遮へい体等の解体が見込まれ る^{35), 36)}。

KWBの廃止措置は施設が原子力法の規制から 解放されたときに終了するが、残存する建物構造 物は再使用又は建築法上の許可で解体できる。ク リアランスされた敷地は再使用される。なお、廃 止措置完了は2017年から15年後とされた³⁴⁾。

(2) 放射性廃棄物の発生と処理

i) 廃棄物の放射能

KWB - Aの放射能インベントリーの99%を SFが有し、その量は1×10¹⁹ Bqと評価された。 それ以外のインベントリーは1×10¹⁷ Bqで99% がRIsを含むRPV、生体遮へい及び炉心構成物 であり直接廃棄できないものである。0.5%が わずかではあるがシステムの内部に付着した放 射性廃棄物汚染で、直接には除去できない。 0.5%がその他の汚染を持つ運転廃棄物である。 ii) 解体廃棄物発生量

KWB-Aの解体では、170,000 tの廃材が発生 し、そのうち31,500 t が管理区域からの放射性 廃棄物で、簡単な除染でクリアランスできるも のが24,650 t あり、放射性廃棄物は7,000 t 程度 である。建物は156,500tの物量があり 138,500 tが規制されない残存物となる。最終 的には2,900 t程度の放射性残材の汚染と放射 化が高く放射性廃棄物として区分され、クリア ランス、利用、減衰保管及び廃棄物処分の各 ルートで扱われる。クリアランスは無制限解放 と制限付解放、利用は原子力施設及び再利用へ の譲渡、に分かれる。廃棄物容器は中間貯蔵施 設、最終的にはKONRAD処分場に渡される。 放射性廃棄物はKONRAD処分場へ引き渡すま でKWB-A に保管されるか、外部の中間貯蔵施 設で保管される。

iii) サイト解放

核燃料物質はすべて最終処分場が操業するま

で所定の貯蔵施設で保管される。また、KWB-AはRPO令第29条に従った建物、物質及びサイ トのクリアランス手法を確立し解体完了する。 クリアランスは当該監督当局を通した申請に基 づき、住民個人の年間実効被ばく線量が10μSv 以下にする。

4.2 イザール原子力発電所1号機(KKI-1)³⁷⁾

ドイツ南部バイエルン州消費者保護省は Preussen Elektra GmbH に対しKKI-1 (BWR型、 電気出力91.2万kW)の廃止措置及び解体許可を 2017年1月に認可した。本許可はPhase II での解 体を除く部分(RPV及び生体遮へい)の解体を許 可している。現計画では、解体は2023年に完了 し、Phase II は2026年に終了する。部材及び廃棄 物処理は、KKI-1サイトで実施され引き続き KKI-2の廃棄物処理に利用される。KKI-1の最 終的な解体は、KKI-2の解体廃棄物の処理が完 了してから行われる。したがって、KKIサイトの 原子力法からの解放は2040頃になる予定である。 運転許可を利用した運転終了後運転ではフルス ケールの系統除染が実施されている³⁸⁾。さらに、 炉心構成要素である制御棒がSFプールで切断さ れ所定の容器に収納された39)。

4.3 ネッカーウエストハイム原子力発電所1号機(KKN-1)

バーデンビュルテンブルグ州環境省は2017年2 月KKN-1の廃止措置及び解体許可を認可した。 EnBW社は3月から今後10~15年必要とされる解 体作業を開始した。同社はRPV領域の主循環配 管の解体から開始する計画で、引き続きRPVの RIsの解体準備を進めている。2016年2月に EnBB社は廃止措置インフラ施設の建設許可を得 た。廃棄物の処理センター及び廃棄体中間貯蔵施 設である。本原発は同州における2011年に運転停 止した発電所中で最初に解体する原発である。な お、ネッカーウエストハイム発電所2号機(KKN -2)は2022年に閉鎖し廃止措置が行われる⁴⁰。

4.4 フィリップスブルグ原子力発電所1号機 (KKP-1)

KKPはバーデンビュルテンブルグ州カールス

ルーへの北30 kmのライン川の中州に建設され、 KKP-1は1979年に運転開始した電気出力92.6万 kWのBWR型 炉 で あ る。32年 間 の 発 電 量 は 195×108 kWhであった。2017年 4 月にEnKK社 は州環境省からKKP-1の10~15年かかる廃止措 置及び解体許可を得た。本許可は原子力法の適用 される個所であり、解除後は一般の工学的装置の みとなる。残存建物に関しては解体又は事後使用 はその後決定される。また、2014年3月にEnKK 社はKKP発電所のサイトに残材加工処理セン ター (RBZ) 及び発生廃棄物貯蔵庫 (SAL) など の解体インフラ建設計画を明らかにし、2016年2 月に建設認可準備を開始した⁴¹⁾。なお、WH Electric Germany社は2013年に廃止措置準備のた め2部位に分けて、すなわち原子炉水浄化系統と 蒸気乾燥器、気水分離機、また余熱除去系統等と RPVをEPRI DfD 法により系統除染した。

水浄化系統のDFは平均89程度が得られたが、 RPVでは除染前後の内表面スミアーで200 Bq/cm² に目標にしたものの達成できなかった。しかし、 RPV上部は補助遮へいなしてその場で保管でき る線量率以下となった⁴²⁾。なお、KKP - 2 号機の 閉鎖は2019年に予定されているがEnKK社は2016 年に早期の廃止措置及び解体を申請した。

4.5 ウンターウェーザー原子力発電所(KKU)

KKUはニーダーザクセン州の港湾都市ブレー マーハーフェンから10km南のヴェーザー川左岸 に位置し、Preussen Elektra GmbHが所有する電 気出力141万kWのPWR型炉で1979年営業運転を 開始し2011年3月18日に運転停止した。2018年5 月に廃止措置及び第一回分の解体許可認可を得 た。現在までに報告された廃止措置活動はない⁴³⁾。

5. まとめと提言

ドイツの軽水炉の解体撤去工事期間は、廃止措 置認可後、KGR、KWW、KKS及びKWOでは、 12年から16年間である。一方、国が責任を有する 低レベル放射性廃棄物処分場が利用できず、各原 子力施設サイトに中間貯蔵施設保管している影響 でサイトの部分的な規制解除(部分解放)に留まっ ている。 廃炉プロジェクトは、規制の整備及びグンドレ ミンゲンA号機(KRB-A)等での解体実地試験に 基づき実施されており、その実績はその後の廃炉 計画の立案、除染・解体技術、安全性、コスト低 減などに反映されている。ドイツのこれらの廃炉 関連規制、廃炉戦略の選択、廃炉プロジェクトの 主要な実績と特徴について以下に要約する:

- ①廃止措置に係る規制は、「原子力法」、「原子力施設許認可手続き令」、「廃止措置手引書」など多くの文書により事業者と規制者並びに利害関係者共通の規定・基準、実施方法の詳細が整備されている。また、放射線防護令では、無条件及び条件付クリアランス基準定め、関係者に有益な情報を提供している。放射性廃棄物管理に関する現状の打開策として、処分場の早期開設促進に向けた体制の見直しが2017年に実施された。
- ②廃止措置戦略は、法的にも即時解体を促し経済的で、運転保守に関わった人の雇用の確保、技術継承等の観点から即時解体を選択している。
- ③解体技術は、系統除染技術で解体現場の放射 線線量率の低減し、また、RPV やRIsの遠隔 解体技術の確立又はRPV一括撤去工法の採 用で即時解体を可能にしている。
- ④放射性廃棄物中間貯蔵施設として、既存の建 屋の再利用又は増設した共用施設(例、KGR のISN)を利用している。
- ⑤KGR近くに廃棄物処理を設置し、共同利用 している。
- ⑥放射能レベルの低い金属廃棄物は、放射性廃 棄物の低減、資源再利用の観点からドイツ及 びスウェーデンで除染・解体後の溶融処理で インゴット等を生産している。このインゴッ トを活用した廃棄物容器を生産し、ドイツ国 内だけでなく、イギリス、オランダ等の発電 所にMOSAIKコンテナ等を供給している。 これは、EU内では各国の規制当局間の信頼

関係が生まれ、協力体制が築かれていることから可能にしている。

⑦廃炉及び廃棄物処理専門業者が活動している。例えば、KGR 解体経験した専門会社がKWO廃炉プロジェクトを請負っている。

ドイツの実績に鑑み、我が国の今日の原子力発 電所の廃止措置戦略の見直し等への提言を以下に 述べる。

- ・プラントを知り尽くした運転保守経験者の活用 (有益な知見の損失防止)
- ・国内外の廃炉プロジェクト経験の積極的な活 用、技術継承(情報のデータ化、共有)
- ・規制対応の整備;例えば、条件付きクリアラン ス基準
- ・放射性廃棄物の中間貯蔵施設等による対応
- ・放射性廃棄物処理リサイクルセンター設置;効 率的な体制の構築、資源の有効利用
- ・廃止措置専門企業の設立・活動よる廃炉事業の 多様化

原子力発電は継続的な利用が期待されるが、廃 炉対策は、原子力開発利用にとっても基盤となる 技術であり、特に、即時解体方式による早期の廃 炉活動完結とサイト再利用が望まれる。

最後に、先行している国内外の廃炉プロジェク トを選び、10年以内の解体撤去、サイト解放を含 め10数年での廃止措置完了を実証することを提言 する。これらを通して廃炉を取り巻く環境や制度 の整備を促すとともに、成果や教訓を後続プラン トへ継承し、技術の蓄積・人材育成が可能と考え る。

参考文献

- Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management, Report of the Federal Republic of Germany for the Sixth Review Meeting in May 2018.
- 2) Leopold Weil and Bernd Rehs, "Nuclear Power Plant Decommissioning in Germany: Projects, Regulation and Experience," ICEM2009. Oct. 2009.
- 原子力法第7条による施設の廃止措置に関する手引書「the Guide to Decommissioning of Facility under §7 of Atomic Energy Act」(6/2016)(略して,廃止措置手引書).
- 4) 放射線防護令(RPO令)(StrlschV 2008改正).

- 5) 榎戸 裕二, 宮坂 靖彦, 石川 広範, "原子 力施設の廃止措置におけるサイト解放の安全基 準等の調査," デコミッショニング技報, 第37 号 (2008).
- 6) Allen Jack et al., "Containers for Storage and Transport of Spent Fuel and Waste from the Operations, Decommissioning and Dismantling of Nuclear Power Stations," WM' 2014.
- 7) Thomas Kluth, "Utilization of External Capacities as an Integral Component of Concepts for Residues and Dismantling Using the Example of the CARLA Plant," Studsvik, Symposium, 2014.
- 8) H.Steiner, U. Priesmeyer and Marc-Konstantin Steifensand, "Practical Experience in Decommissioning KRB-A plant, Gundremmingen, Germany," DD&R 2005.
- 9) 宮坂 靖彦, "原子炉の廃止措置に用いる系 統除染及び解体後の機器除染技術,"デコミッ ショニング技報,第42号 (2010).
- Norbert Eickelpasch, Helmut Steiner and Dietrich Mertin, "Lessons Learned by Dismantling Two German BWR's in Gundremmingen," Radwaste, Jan. 1997.
- H. H. Alba, "Innovative Underwater Cutting Procedures for the Dismantling of Two German Nuclear Power Plants," WM'99 Conf. March 1999.
- Bernt Truetsch, "Kahl Marks Milestone," Nuclear Eng. International, 2003.
- 13) Ingolf Auler, Gerald Rudolph and Walter Hackel, "Unrestricted Release of Buildings and Site of NPP Versuchsatomkraftwerk Kahl -VAK," IAEA Training Course, 2010.
- 14) Hartmann Burkhard, and F. Dieter. Leushacke, "The role of the world's largest interim storage for waste and fuel within the decom project for 6 WWER reactors in Greifswald and Rheinsberg (Germany)," WM'99, March 1999.
- 15) Hakan Sterner, Dieter F. Leushacke and Dieter Rittscher, "Decommissioning and Waste Management at the Greifswald NPP Site,"

ICEM'99 Conf. (1999).

- Ralf Borchardt, "Taking apart Greifswald, two ways," Nuclear Eng. Int., July 2013.
- Ralf Borchardt, "Dismantling of the reactors on the greifswald nuclear power plant (KGR) site," Technique Wkp-Germany 2011/EWN.
- Bernd Rehs, "Decommissioning in Germany: Greifswald NPPs,"12th Meeting, WPDD, (11/2011).
- 19) "The Greifswald Decommissioning Project," Energiewerke Nord GmbH, June 2011.
- 20) U. Altmann and H. O. Bertholdt, "Decontamination Concept for Decommissioning of the Wüergassen BWR in Germany," EPRI's Conf., May 1998.
- Peter Pillokat and Jan Hendrrik Bruhn, "Experience in Dismantling and Packaging of Pressure Vessel and Core Internals," ICEM 2010, October 2010.
- 22) Jörg Viermann et al., "Recycling of scrap metal from the deconstruction of the Würgassen nuclear power plant," KONTEC 2003, p.421-430, (2003).
- 23) Stefan Wörlen, Peter Duwe, Matthias Spieker and Alexander Kummer, "Building and site clearance of the KWW – a review," KONTEC 2015, (2015).
- E,ON, "Ruckbau des Kernkraftwerks Stade," KONTEC 2009, Dresden (2009).
- 25) Przemyslaw Imielski, "Operational decommissioning experience in Germanay," 8 th edition of the International Summer School on Nuclear Decommissioning and Waste Management, 12⁻¹⁶ September 2016, JRC Ispra (Italy), (2016).
- 26) E.ON, Kernkraft, "Decommissioning and dismantlement of the Stade nuclear power plant from nuclear power plant to green fields. Stade," https://docplayer.net/8662076-Decommissioning-and-dismantlement-of-thestade-nuclear-power-plant-from-nuclearpower-plant-to-green-fields-stade.html
- 27) Andreas Loeb, "RDB Ruckbau im Kernkraft-

werk Stade: Innovative Umsetzung," ATW56, Jg.(2011) Heft 3 Marz P.171 (2011).

- 28) Siempelkamp, "Decommissioning and dismantling of the nuclear power plant Stade: Largescale project for the expert," Siempelkamp Nuclear Technology 50/51.
- 29) R. Borchardt, et al., "Dismantling of the Obrigheim NPP Reactor and Waste Management," WM 2014, March 2 6, Phenix, Arizona (2014).
- 30) R. Borchardt, et al., "Experience from the campaign-specific process qualification for KONRAD repository and its practical implementation using the example of the reactor dismantling at the NPP Obrigheim," KONTEC 2017, Dresden (2017).
- 31) H. Starke, "Dismantling of Primary Circuit Components in the NPP Obrigheim," KONTEC 2011, Dresten (2011).
- 32) H.Starke, D.Brrehm and M. Husfeldt, "Rückbau des Kernkraftwerks Obrigheim – Demontage von Großkomponenten (Dampferzeuger und Druckhalter)," KONTEC 2013, Dresden (2013).
- 33) H. Schmidt, "Decommissioning and Dismantling of Obrigheim Nuclear Power Plant-Overview-," KONTEC 2009, Dresden (2009).
- 34) RWE Power AG Kraftwerk Biblis, "Sicherheitsbericht Stilllegung und Abbau des KWB-A, (A022/12)," ST1-102-2100, April 2014.
- 35) A. Loeb, et al.,
 "Primarkreisdekontaminatation im KWB Biblis Block A und B mit ASDOC_D Proczess," KONTEC 2013 Dresden (2013).
- 36) GRS, "Decommissioning of Nuclear Facilities," S - 58, ISBN 978-3-946607-70-0 2 nd edition 2017.
- 37) "Decommissioning and dismantling licence granted for Isar 1 nuclear power plan," https://www.bmu.de/en/pressrelease/progresson-nuclear-phase-out-continues/
- 38) T. Christian, et al., "In-situ Decontamination of the Steam Dryer in BWR Plant - Recent Experiences with FSD at Isar 1 NPP and

Krummel NPP," KONTEC 2017, Dresden (2017).

- 39) U. Baumann and R. Kaschel," Processing of irradiated control rods at Isar NPP Unit 1," KONTEC 2015, Dresden (2015).
- 40) "Unterweser nuclear power plant," Nuclear safety An information portal of the Federal Government and Lander. https://www.nuklearesicherheit.de/en/nuclear-facilities/nuclear-power-plants-in-germany/unterweser-nuclear-power-plant-kku/
- 41) ENBW, "KernkraftwerkPhilippsburg (KKP),"
 "https://www.enbw.com/unternehmen/konzern/ energieerzeugung/kernenergie/standorte/standort-philippsburg.html
- 42) M. Brebbeisen, "Decontamination of Philippsburg Unit 1," KONTEC 2015 Dresden (2015).
- 43) "Go-ahead for decommissioning Germany's Neckarwestheim 1" NEI Web site, 8 Feb.
 2017, https://www.neimagazine.com/news/ newsgo-ahead-for-decommissioning-germanysneckarwestheim-1-5734699

原子力発電所におけるドローン運用とN-Visageシステムによる 線量評価技術の展開

原田 将吾*、齊藤 大祐**、石川 晃大*、小林 峰人*

Operations of Drone at Nuclear Power Stations and Development of Dosimetric Evaluation Technology using N-Visage Systems

Syohgo HARADA^{*}, Daisuke SAITO^{**}, Akihiro Ishikawa^{*} and Minehito Kobayashi^{*}

ドローンは人が立ち入れないエリア等を短時間に種々の観察ができることから、株式会社アトックスは 東京電力福島第一原子力発電所内の建屋外側での線量調査などに向けてドローン技術を開発し運用すると ともに、建屋内での線量調査にドローンを活用すべく開発・検証を進めている。また、ドローン等で取得 した放射線データと英国CREATEC 社の線量測定・解析システムであるN-Visageシステムを組み合わせ ることで、建屋内の線量及び汚染の状況把握並びに効果的・効率的な線量低減・環境改善工事の計画立案 が可能になる。本報告では、原子力発電所内でのドローンの運用及び建屋内環境改善工事に向けたN-Visageシステムの活用について述べる。

A drone can make various quick observations in areas where workers do not enter. Hence, ATOX has developed and operated primarily for measurements outside the building in Tokyo Electric Power Company's Fukushima Daiichi Nuclear Power Station, and is developing and verifying to use the drone in dosimetry in the building. Radiation data obtained by the drone and remote equipment will be combine with a dose measurement / analysis system of CREATEC, "N-Visage system" in order to grasp the radiation dose mapping and contamination situation in the building, and to promote effective and efficient work planning of dose reduction and radiation environmental improvement.

1. はじめに

♦

 ک ا

۱

東京電力福島第一原子力発電所(以下、「1F」 という)の事故以降、人が近づくことの困難なエ リアが未だ存在する。線量低減作業を行い、廃炉 作業を進める上で線量調査は不可欠である。ド ローンは人が立ち入れないエリアなどを短時間に 種々の観察ができることから、目視点検や各種の 調査、情報収集に活用できる。株式会社アトック ス(以下、「アトックス」という)では、早くから これに着目し、その利便性を活かした開発・検証 を進めてきた。

また、1Fでは2021年度以降の燃料デブリ取り 出しに向けて原子炉建屋内作業が本格化していく と予想される。1Fの建屋内は高線量の箇所が存 在するため、線量分布や汚染状況を的確に把握 し、線量低減や放射線環境改善を効果的・効率的 に行う必要がある。英国CREATEC社の線量測 定ツールと線量解析ソフトから構成される"N-Visage"システムは、線量や汚染の分布の解析結

* :株式会社アトックス 技術開発センター (Engineering Research & Development Center, ATOX Co., Ltd.)

^{**:}株式会社アトックス 福島復興支社廃炉工事部(Decommissioning Work Dept. of Fukushima Reconstruction Branch, ATOX Co., Ltd.)
果を三次元的に示すことができる。また、遮蔽設 置や除染による線量率シミュレーション計算が可 能であり、線量低減工事の計画立案に大変有効で ある。同システムは、すでに英国セラフィールド の廃止措置をはじめとする数か国で活用実績があ る。アトックスは、今後、遠隔走行ロボットやド ローンなどの遠隔操作機器で得られた測定データ とN-Visageシステムを組み合わせることにより、 建屋内の線量調査と線量解析、線量低減工事の計 画策定から実施までの一貫した技術サービスの展 開を進めていく。

2. ドローン運用実績と今後の展開¹⁾

2.1 これまでの使用機体及び技術開発内容
 (1)使用機体

これまでの技術開発及び実作業で使用した機体 の外観をFig.1に、その基本仕様をTable1及び Table 2に示す。





(2) Matrice 600

(4) RISER

(1) MS-06LA



(3) Phantom series

Fig. 1 Various drones used in this project

Table 1 Basic specifications of	of drones
---------------------------------	-----------

項目		仕 様	
機体	MS-06L	Matrice 600	Phantom シリーズ
製 造 元	(株)自律制御 システム研究所	DJI JAPAN(彬	k)
質 量	約4.5 kg	約9.1 kg (バッテリ含む)	約 1.4 kg (バッテリ含む)
飛行時間	最大15分	最大35分	最大28分
ペイロード	約5kg	約6kg	なし

Table 2	Basic	specifications	of	RISER
---------	-------	----------------	----	-------

項目	仕様
外形寸法	W930×L830×H160 mm
質 量	約4 kg
飛行時間	約 15 分
搭載センサー	レーザーレンジファインダー ジャイロ・加速度センサー
放射線検出器	CZ⊤検出器*
測定レンジ	• ~ 10 mSv/h • 1 mSv/h ~ 1.2 Sv/h • 20 mSv/h ~ 2.5 Sv/h
製 造 元	英国CREATEC社
利用周波数带	2.4 GHz帯(IEEE802.11b/gに準拠)

*:テルル化亜鉛カドミニウム半導体検出器

(2) 吊り下げ線量測定工法

これまで、高度1 m付近の地表面での線量率測 定のニーズはあったが、ドローンの自律制御によ る低高度飛行は非常に困難であった。そこで、ド ローンに放射線測定器をワイヤーで吊り下げる工 法を開発した。その工法の全体構成を**Fig.2**に示す。



Fig. 2 Concept of hanging dosimeter

(3) サンプリング水回収ユニット

海水サンプリングのために、ドローンで運搬で きるサンプリングユニットを検討し、ユニット単 体の要素試験及びドローンに搭載した実飛行試験 で適用性を評価した。ドローンへのユニット搭載 図をFig. 3に、ユニット構成図をFig. 4に示す。

(4) データ転送装置

ドローンによる線量調査では、小型PCに記録



Fig. 3 Tank unit mounted to drone



Fig. 4 Constitution of tank unit

した線量計、気圧計、GPSによる測定データを帰 還後に確認していた。飛行中の測定データをリア ルタイムに把握するため、以下のデータ伝送装置 を検討・開発している。

 市販のセンサー、通信モジュールを使用し、 種々のプラットフォームに適用可能とする。

②種々のセンサーの組み合わせにより、汎用性の高いシステムとする。

搭載イメージをFig.5に、メインユニットの構成をFig.6に示す。

2.2 運用実績

(1) 1 F-1~4号機タービン建屋屋上の線量調査²⁾ 1 F-1~4号機タービン建屋屋上でドローン による線量調査を実施した。飛行高度は5 m及び 10 mとし、高度10 m調査時は10 m間隔、高度5 m 調査時は20 m間隔(高線量が確認されたスポット については5 m間隔)とした。また、上空からガ レキ等のホットスポットの確認のため、映像デー タも取得した。線量解析から地表面の汚染密度及 び線量率を評価するとともに、ガレキ等のホット スポットの推定、物量を評価した。



Fig. 5 Image of main unit mounded to drone



Fig. 6 Constitution of main unit

線量の解析手法として汚染源が一様に分布する 場合、高度 h の実測値 D (h) から表面汚染密度 S 及び高度 1 m線量率 D (1 m) は、式(1) 及び 式(2) より求まる(Fig. 7)。

$$S = D(h) / d(r, h)$$

$$(1)$$

$$D (1 m) = S \times d(r, 1 m)$$

$$(2)$$

ここで、*d*(*r*,*h*) 及び*d*(*r*,1 m) は半径*r*の汚 染源で単位の表面汚染密度のときの高度*h*及び 1 mでの線量率で、核種に応じてあらかじめ算出 した値である。



*LiDAR: Light Detection and Rangingの略称。レーザー光を照射して対象物までの距離をする方法。

(2) 1 F-3 号機タービン建屋屋上の線量調査

1 F-3 号機タービン建屋屋上で、高度1 mの 線量率を測定するため、前述のドローンから測定 器を吊り下げる調査工法を採用した。水平方向の 調査間隔は10 mとし、空撮によりガレキ等の状況 確認も行った。

(3) 1 F-1, 2 号機排気筒調査

1 F-1,2号機排気筒の筒身内部の調査と外部の線量調査を、調査用と監視用の2機のドローンを用いて実施した。筒身内部の調査では、ドローン搭載のズーム機能付きカメラで排気塔上部より内部状況を撮影した。筒身外部の線量調査では、筒身表面に可能な限り近づくよう飛行し、北・西・南側3方向から線量率を測定した。筒身外部 調査時の飛行調査イメージをFig.8に示す。



Fig. 8 Image of flight survey

(4) ドローンを用いた建屋内線量調査²⁾

RISERは、レーザー利用のSLAM*制御でGPS 電波の届かない屋内でも安定した飛行が可能であ る。1F-3号機逆洗弁ピット及びタービン建屋 2階オペフロで実施した実証試験では、飛行性 能、三次元復元図及び線量解析の3項目を確認し た。取得した点群を元に生成したタービン車室の 三次元復元図をFig.9に示す。その後、1F-1号 機タービン建屋地下階と1F-3号機原子炉建屋 3階の線量調査を実施した。

線量調査は、自律飛行とマニュアル操作飛行を 併用することで多くのデータを取得できた。 SLAM制御の仕様上、一部自律飛行できない場合



Fig. 9 Reconstruction image of turbine casing (Cited by homepage of Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc.)

があり、この対応が今後の開発課題である。

なお、アトックスでは、(1) ~ (4) に挙げたよう な1F構内でのドローン業務とともに、発電所構外 での空撮業務やオペレータ派遣業務を行っている。

(5) オペレータ育成及びトレーニング

アトックスでは、独自のドローン操作訓練を 行っており、フライトシミュレータによるホバリ ング試験に合格した者のみが実機での操作訓練を 実施している(Fig. 10)。また(1)~(4)に挙 げた業務を実施する前に、調査ターゲットごとに 目標を設定し、実機試験に合格した者が現場での オペレータを務める体制を取っている。



Fig.10 Scenery of training of drone operation

- 2.3 今後の展開
- 開発の概要
 - 2021年の1Fの燃料デブリ取り出しに向けて

^{*}SLAM: Simultaneous Localization and Mappingの略称。自己位置推定と環境地図作成を同時に行うことをいう。

は、建屋内の線量低減・環境改善工事が進められ ると予想される。それに先立って、対象エリアの 調査は必須であるが、現状のドローンや走行ロ ボットでは適用範囲が限られており、建屋内には 未調査箇所も存在する。高線量・未調査箇所の調 査手段の一つとしてSLAM制御は大変有効であ る。SLAM制御の遠隔ロボットでの調査が可能 になれば、調査手段の幅が広がる。しかしなが ら、1F建屋内のような写真や映像などの情報が ない環境を安定して走行・飛行できるSLAM制御 の遠隔機器は開発途上段階である。そこで、1F 建屋内の調査を目的にしたSLAMドローンの開 発を行うことにした。

(2) 開発の要件

開発のターゲットは1F建屋内の高線量エリア とする。そのためには、情報の乏しい未知空間を マッピングしつつ、映像取得と放射線量の測定が できること、また、人が近づくことができないの で、建屋入口から離れた場所に辿り着くための技 術開発などが求められる。

主要な開発要件を以下に挙げる。

- ①自動離着陸機能を有すること
- ②レーザースキャンにより飛行エリアの点群 データが取得できること
- ③障害物回避機能を有すること
- ④フェールセーフ機能を有すること

これらを含む要件を満たす機体の開発に取り組 んでいく。

建屋内環境改善工事に向けたN-Visage システムによる線量評価技術の展開³⁾

- 3.1 N-Visage システムの概要
- (1) N-Visageシステム

N-Visageシステムは**Fig. 11**に示すように線量 測定ツール及び解析ソフトで構成されている。

(2) 線量測定ツール

1) RISER⁴⁾ (Fig. 1 (4))

ドローン型の測定ツールであり、SLAM制御で GPS電波の届かない屋内環境下であっても安定 した飛行ができる。レーザーレンジファイン ダー、放射線検出器を搭載し、飛行中に三次元形



Fig. 11 Constitution of N-Visage system

状情報及び線量率、γ線スペクトル情報を取得す る。仕様を**Table 2**に示す。

2) Gamma Imager (Fig. 12)

レーザーレンジファインダー、光学カメラ、放 射線検出器を搭載した据置き型の測定ツールであ り、360°回転しながら三次元形状情報及びパノ ラマ写真、線量率、γ線スペクトル情報を取得す る。その仕様をTable 3に示す。



Fig. 12 Gamma Imager

Table 3	Basic	specifications	of	Gamma	Imager
---------	-------	----------------	----	-------	--------

項目	仕様
外形寸法	φ 110×H700 mm
質 量	約 15 kg
放射線検出器	CZT検出器
測定レンジ	0.05 mSv/h \sim 1 Sv/h
レーザースキャナ	測定レンジ:30 m 精 度:±30 mm 解像度:0.25°
光学カメラ	魚眼レンズ 解像度:12メガピクセル

3) Recon (Fig. 13)

レーザーレンジファインダー、光学カメラ、放 射線検出器を搭載したハンドヘルド型の測定ツー ルである。作業員が手に持つか走行ロボットに把 持させ、移動しながら三次元形状情報及び線量 率、γ線スペクトル情報を取得する。本体のディ スプレイにFig. 14に示すようなリアルタイムで 表示される三次元形状情報と放射線データを確認 しながら測定することができる。Table 4に Reconの主な仕様を示す。



Fig. 13 Recon



Fig. 14 Image of display indication

|--|

項目	仕様
外形寸法	W約127×L約236×H約330mm
質 量	約 1.5 kg
連続使用時間	約8時間
放射線検出器	CZT検出器
測定レンジ	~ 10 mSv/h 検出器の交換により測定レンジは可変
レーザースキャナ	測定レンジ:20 m 精度 : ±40 mm
光学カメラ	CMOS 解像度:1.3メガピクセル

(3) 線量解析ソフトウェアN-Visage

線量測定ツールで取得したデータは線量解析ソ フトウェアN-Visageで処理・解析される。まず、 取得した三次元形状データ、線量率、γ線スペク トルデータから放射能分布を数学的に算出・推定 し、汚染強度分布を構築する。次に、この汚染強 度分布から線量率を算出し、任意の場所での線量 率分布を作成する。さらに、この解析結果を用い て、除染などの線源除去後あるいは遮蔽体設置の モデリングにより、放射線環境の予測シミュレー ションが可能となる。他の線量解析手法とは異な り、調査から解析までを一つのシステムとしてい るところが大きな特徴である。

Fig. 15にN-Visageの解析フローを、**Fig. 16**に 解析結果の例を示す。



Fig. 15 Analysis flow of N-Visage



Fig. 16 An example of dose distribution obtained by N-Visage (Cited by homepage of Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc.)

- 3.2 建屋内線量低減・放射線環境改善工事への展開
- (1) 線量低減・放射線環境改善工事の課題
 - 1F建屋内で線量低減・放射線環境改善工事を

進めるには、以下の4つの課題がある。

1) 有効性

工事の有効性を事前に評価することが難しい。 工事後の線量低減や環境改善の効果が得られな かった場合には、試行錯誤を重ねる必要がある。 2)長期化

想定以上の作業量や作業範囲となり、また試行 錯誤の繰り返しで作業が長期化する可能性がある。

3) 被ばく

線量低減や環境改善の効果が得られずに作業が 長期化することで、作業員の被ばくが増加する。 4) コスト

対象範囲が不明瞭であると想定以上のリソース (遮蔽材などの資材、作業員、被ばくなど)を費や すことになり、作業コストが上昇する。

(2) 線量低減・放射線環境改善工事の効率化

アトックスではN-Visageシステムの活用によ り、線量低減・放射線環境改善工事の課題を解決 し、効率化を図ることを考えている。建屋内の放 射線場の状況を把握した上で、事前に工事の有効 性をシミュレーションなどで評価し、的確な線量 低減・放射線環境改善の効果を生むことのできる 最適な工事計画とリソースで取り組み、不必要な 被ばくをなくすことで効率化が図れる。調査から 工事計画の策定までの流れを以下に説明する。

1)線量調査・線量解析

N-Visageシステムの線量測定ツールとアトッ クスの遠隔操作技術を組み合わせて建屋内の線量 測定・調査を行う。測定対象の範囲や環境によっ て測定ツールを使い分け、Gamma ImagerやRecon は、活用実績のある走行ロボットやロボットアー ムと組み合わせる。

調査データはN-Visageで解析し、線源の位置や 対象エリアの線量率を把握する。初期の解析は CREATEC社に依頼していたが、現在は解析要員 の育成により、アトックス内で解析することが可 能となった。

2) 工事検討とシミュレーション

解析結果を基礎に、遮蔽/撤去/除染した場合 について、その効果の実施後の線量率分布をシ ミュレートする。また点群データは、事故後の建 屋内の三次元形状の情報から装置や機器との取り 合いを容易に確認できる。

Table 5に工事種類とシミュレーション内容を 示す。また、Fig. 17にシミュレーションのイメー ジを示す。

Table 5 Work type and simulation contents

工事種類	シミュレーション内容
遮蔽工事	遮蔽体の検討、遮蔽範囲と遮蔽材の算出、 遮蔽効果の推定、作業時の被ばくなど
撤去工事	撤去対象範囲と物量の算出、撤去効果の 推定、作業時の被ばくなど
除染工事	除染対象範囲の算出、除染効果の推定、 作業時の被ばくなど



Fig. 17 Image of simulation

3) 最適な工事計画の策定

工事検討案に基づいたシミュレーションの結果 から、最適な線量低減・放射線環境改善の方策と 最適なリソース(資材、作業範囲、作業員数、放 射線被ばく量)、コスト、工期を選択することがで きる。

また、線量解析結果やシミュレーション結果は 三次元で立体的に表示されるため、様々な視点で 線量分布を確認できることから、線量低減・放射 線環境改善後のイメージが容易である。

4. おわりに

ドローンは日進月歩で研究・開発が進められて いるが、アトックスは、東日本大震災以降、Kobra やPackBotのロボット、ドローンなどの遠隔装置 を用いて1F建屋内及び構内の線量測定や各種の 調査を行ってきた。また、2016年には、東京電力 ホールディングス(株)の委託でN-Visageシステ ムの1Fへの適用性評価も行っている。

今後は、N-Visageシステムの線量測定・線量解 析・シミュレーション機能を活用して、建屋内の 線量低減・放射線環境改善工事の計画策定への参 画と工事の実施を目指していく。

さらに、その技術を活用し、他の廃炉プラント への展開や原子力以外の分野への展開も視野に入 れ開発を進めていく。

参考文献

- 1) 原田将吾 他, "ドローン運用実績と今後の 展開,"アトックス技報, No. 10, pp. 14-17 (2018).
- 2) 齊藤大祐 他, "ドローンを活用した調査技 術の開発,"アトックス技報, No.7, pp.4-5 (2015).
- 3)石川晃大他、"建屋内環境改善工事に向けたN-isageシステムによる線量評価技術の展開、"アトックス技報、No. 10, pp. 18-21 (2018).
- 4) 齊藤大祐, "ドローンを用いた建屋内線量調 査技術,"アトックス技報, No.9, pp. 8-9 (2017).







原子力関連施設の安全性評価のための解析業務に豊富な実績があります

原子力関連施設の安全性評価では、放射性物質発生量の計算から、人の被ばく線量計算にいたるまで、様々な解析手法を駆使する必要があります。V.I.C.は、関係省庁や各研究機関と協力し、一連の解析 手法に関連する技術・知見を積み上げてきています。

- 廃棄物中の放射能量の計算(燃焼計算、放射化計算)-ORIGEN2
- 放射線輸送計算、遮へい計算-QAD、MCNP、PHITS
- 埋設処分施設の安全評価(地下水流動解析、核種移行解析、線量評価)
 −3DSEEP、Dtransu、TOUGH2、GSA-GCL、GSRW
- 臨界計算-MVP、SRAC、DANTSYS、SMORES、OPT-TWO、OPT-DANT、AGNES、AGNES-P



2次元物質移行解析結果例

1次元核種移行解析結果例



株式会社ヴィジブルインフォメーションセンター 〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松440 電話 029-282-1654 FAX 029-282-8788 e-mail call@vic.co.jp

http://www.vic.co.jp/



ⓒ デコミッショニング技報 第59号

発行日	:平成31年3月29日
編集·発行	者:公益財団法人 原子力バックエンド推進センター
	〒319-1107 茨城県那珂郡東海村豊白一丁目3-37 Tel. 029-283-3010 Fax. 029-287-0022
URL	: http://www.randec.or.jp
E-mail	: decomi@randec.or.jp